Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	1	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica del serraggio delle morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	2	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : controllo e prove di efficienza, verifica trasmissione messaggi d'allarme, controllo toni	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	3	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica funzionamento gemme spia ed indicatore di tensione, verifica funzionamento led autodiagnosi	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	4	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica presenza e posizione dei vari indicatori di allarme e segnalazione	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	5	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batterie, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	6	Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : verifica funzionamento altoparlante a diffusione sonora mediante forzatura sulla centralina	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	7	Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : pulizia esterna dell'altoparlante, controllo dello staffaggio alla parete, rimozione d'eventuali ostacoli alla diffusione, registrazione orientamento cono di diffusione	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	8	Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : pulizia interna carter altoparlante con spurgo foratura, serraggio e pulizia contatti elettrici e schede elettroniche con spray, trattamento calotta interna con spray a protezione dall'umidità	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	9	Operazioni connesse al controllo periodico - controllo assorbimenti elettrici : controllo livelli di emissione altoparlanti a diffusione sonora	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	10	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistema di richiesta udienza	C2.2	1	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: prova impianto di richiesta udienza, verifica segnalazione visiva/sonora, prova tasto chiamata, tacitazione avviso	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	2	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti centralina e terminali. controllo carica batterie, se presenti, e parziale scarica	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	3	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia con spray su circuiti elettronici, pulizia altoparlanti/cicalini e carter interni, pulizia segnalazioni luminose	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	4	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: controllo livelli di emissione segnali sonori	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	5	Altre manutenzioni e controlli : in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto citofonico	C2.3	1	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità interna, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica serraggio morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip	6M
Impianto citofonico	C2.3	2	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità esterna, pulizia obiettivo telecamere, controllo guarnizioni e grado di protezione ip. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata	6M
Impianto citofonico	C2.3	3	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo e prove di efficienza, verifica funzionamento microfoni, altoparlanti, telecamera e luci esterne. eventuali correzioni d'orientamento telecamera	3M
Impianto citofonico	C2.3	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionamento eventuali gemme spia (apparecchiature per non udenti)	M
Impianto citofonico	C2.3	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione.	6M
Impianto citofonico	C2.3	6	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	1	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : pulizia superfici monitor	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	2	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : controllo della corretta trasmissione del segnale e verifica della corretta visualizzazione delle immagini.	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	3	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : esame visivo del corretto stato di attivazione della centrale e di tutti i dispositivi di impianto (telecamere, registratori, monitor, convertitori video, alimentatori, ecc.)	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	4	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : controllo funzionamento monitor, apparati audio, matrici e video registratori	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	5	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione - controllo dei sistemi di memorizzazione e videoregistrazione, verificando in particolare: - l'area coperta dall'impianto; - che le esigenze di copertura, zona per zona, siano ancora valide e che siano quelle citate nelle procedure; - se le modalità di raccolta delle informazioni sono esatte; - che i tempi di risposta o memorizzazione siano quelli programmati; - le condizioni di tutti gli apparati ed il loro stato; - se vi sono eventi non conformi e non stabiliti nelle procedure di funzionamento; - il database storico degli avvenimenti nei dvr; - la capacità dell'hard disk e la disponibilità dello stesso; - la possibilità di estrapolazione delle immagini; - la conoscenza degli operatori incaricati alla gestione degli apparati delle giuste procedure ed istruirli;	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	6	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : assistenza al tecnico incaricato della stazione appaltante nel caso di visualizzazione, ricerca ed estrapolazione dei filmati.	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	7	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere :pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità dicontrollo, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica serraggi morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip	3M

Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	8	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità periferiche, pulizia obiettivo telecamere, controllo guarnizioni e grado di protezione ip, lubrificazione organi in movimento, controllo staffaggi. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata	3M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	9	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : controllo sequenza telecamere e brandeggio delle stesse, correzione orientamenti e fine corsa	2M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	10	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi	2M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	11	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	2M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	12	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti di chiamata stanze	C2.5	1	Operazioni connesse al controllo periodico : prova impianto di chiamata stanze, verifica segnalazione visiva/sonora, prova tasto o cordoncino di chiamata e tacitazione di avviso ricevuto	3M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti centralina e terminali. controllo carica batterie, se presenti, e parziale scarica	6M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	3	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia con spray su circuiti elettronici, pulizia altoparlanti/cicalini e carter interni, pulizia segnalazioni luminose	6M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	4	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo livelli di emissione segnali sonori e verifica del corretto indirizzamento	6M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Passi carrabili	C2.6	1	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica e pulizia del quadro elettrico	3M
Passi carrabili	C2.6	2	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra	3M
Passi carrabili	C2.6	3	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica delle tensioni in entrata ed in uscita	3M
Passi carrabili	C2.6	4	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica eventuale alimentazione ausiliaria	3M
Passi carrabili	C2.6	5	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica e pulizia del quadro elettronico	3M
Passi carrabili	C2.6	6	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica del buon funzionamento degli apparati elettronici e degli apparecchi ausiliari	3M
Passi carrabili	C2.6	7	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica dello stato delle condutture di alimentazione	3M
Passi carrabili	C2.6	8	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : verifica e pulizia del gruppo motore ed eventuale rabbocco o sostituzione dell'olio	3M
Passi carrabili	C2.6	9	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : asta metallica e sostegni verifica del buon funzionamento automatico e manuale	3M
Passi carrabili	C2.6	10	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : eventuali ritocchi di vernice	3M
Passi carrabili	C2.6	11	Operazioni connesse al controllo periodico - sicurezza : verifica di tutti gli accessori di sicurezza	3M
Passi carrabili	C2.6	12	Operazioni connesse al controllo periodico - organi di comando : verifica di funzionamento di tutti gli apparati di comando: interruttore a chiave, combinatore numerico, radiocomandi, ecc.	3M
Passi carrabili	C2.6	13	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	1	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : verifica del gruppo motore	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	2	Operazioni connesse al controllo periodico - ante scorrevoli : verifica del buon funzionamento automatico e manuale	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	3	Operazioni connesse al controllo periodico - sicurezza : verifica di tutti gli accessori di sicurezza	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	4	Operazioni connesse al controllo periodico - organi di comando - verifica di funzionamento di tutti gli apparati di comando: fotocellule,interruttore a chiave, combinatore numerico, ecc.	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti antitrusione	C2.8	1	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : analogiche/a microprocessore a zone pulizia circuiti centralina con spray, serraggio morsetti e verifica stato manutentivo cavi, controllo eventuali fusibili	6M
Impianti antitrusione	C2.8	2	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : prova della centralina mediante forzature dei dati in ingresso e verifica correttezza out-put	M
Impianti antitrusione	C2.8	3	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica dell'ancoraggio della centralina al quadro o al pannello di comando e controllo, verifica stato guarnizioni e grado di protezione ip	3M
Impianti antitrusione	C2.8	4	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni	6M
Impianti antitrusione	C2.8	5	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni	6M
Impianti antitrusione	C2.8	6	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica del corretto funzionamento dei sensori inerziali, controllo tecnologia bimorph, verifica circuito asic	3M
Impianti antitrusione	C2.8	7	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : pulizia esterna del sensore e della relativa protezione superficiale, controllo staffaggio a parete	M
Impianti antitrusione	C2.8	8	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : prova di separazione del segnale d'allarme fra movimento provocato e movimenti dettati dalle vibrazioni sonore nell'aria	M
Impianti antitrusione	C2.8	9	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : controllo soglia di rilevazione ed eventuale ritaratura secondo i parametri di progetto o i parametri richiesti dall'amministrazione	3M
Impianti antitrusione	C2.8	10	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica corretto isolamento dalle interferenze emc secondo le direttive delle norme comunitarie	3M
Impianti antitrusione	C2.8	11	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica corretto isolamento dalle interferenze emc secondo le direttive delle norme comunitarie	3M

Impianti antitrusione	C2.8	12	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : pulizia contatti elettrici, serraggio morsetti e misura tensioni d'assorbimento, verifica stato di carica della batteria e parziale scarica	3M
Impianti antitrusione	C2.8	13	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità periferiche, pulizia filtro anteriore, controllo guarnizioni e grado di protezione ip, lubrificazione organi in movimento, controllo staffaggi. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata	3M
Impianti antitrusione	C2.8	14	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : prova di funzionamento rilevazione presenze nei locali controllati	3M
Impianti antitrusione	C2.8	15	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi	3M
Impianti antitrusione	C2.8	16	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	3M
Impianti antitrusione	C2.8	17	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : prova di funzionamento di effrazione sui serramenti controllati	3M
Impianti antitrusione	C2.8	18	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi	3M
Impianti antitrusione	C2.8	19	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	3M
Impianti antitrusione	C2.8	20	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	1	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica e pulizia del quadro elettrico	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	2	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	3	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica delle tensioni in entrata ed in uscita	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	4	Verifica dello stato delle condutture di alimentazione	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	5	Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	6	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica integrità corpo lampada (per ogni tipologia di lampada)	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	7	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade segnalazione ostacoli	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	8	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade perimetrali piazzola elisuperfice	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	9	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade proittori a luce radente piazzola elisuperfice	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	10	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione sentiero di avvicinamento piazzola elisuperfice	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	11	Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica integrità e stato di conservazione del proittore con ripristino della pitturazione poliuretanica su sottofondo poliestere (arancio ral 2004);	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	12	Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica emissione del fascio di luce tricromatico nel piano verticale (giallo, verde, rosso)	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	13	Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica impostazione angolo di elevazione	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	14	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica integrità sacca e struttura di sostegno	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	15	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica integrità proiettore per illuminazione della sacca	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	16	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : controllo della funzionalità e dell'efficienza del sistema d'illuminazione della sacca con eventuale sostituzione della lampada	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	17	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica ancoraggi	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	18	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica snodo girevole e stato dei contatti elettrici striscianti	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	19	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica stato di conservazione della struttura in acciaio zincato con ripristino della pitturazione poliuretanica su sottofondo poliestere (arancio ral 2004);	
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	20	Operazioni connesse al controllo periodico - alimentazione ausiliaria: verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	21	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	1	Operazioni connesse al controllo periodico - a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria degli impianti, qualora sia stata alterata	
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del buon collegamento elettrico, della connessione all'impianto di terra, delle spine e dei fusibili del centralino di antenna	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato dell'antenna e dei suoi amarri	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	4	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo ed eventuale sostituzione di prese o altri componenti danneggiati	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto e, in particolare, in relazione al luogo di installazione	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti d'impianto	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	7	Operazioni connesse al controllo periodico : misura dell'attenuazione delle prese tv	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	8	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica conservazione e sostituzione, se necessario, di tratti di cavo terminale (al punto presa o diffusore)	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	9	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	10	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto controllo accesi	C2.11	1	Operazioni connesse al controllo periodico : se durante l'esecuzione delle prove venisse meno la funzionalità degli impianti di controllo accessi, l'impresa dovrà mettere in atto tutte le misure alternative atte a garantire il servizio (es. con personale proprio). a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria, qualora sia stata alterata.	S
Impianto controllo accesi	C2.11	2	Operazioni connesse al controllo periodico : controllare e mantenere efficienti i sistemi ed effettuare periodicamente prove di funzionamento e le ritarature dei varchi controllati	S
Impianto controllo accesi	C2.11	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verificare la meccanica del serramento in relazione all'allineamento dei magneti e dei sistemi di apertura e chiusura.	S

Impianto controllo accesi	C2.11	4	Operazioni connesse al controllo periodico : eseguire le attività di sorveglianza, controllo, pulizia, revisione e collaudo di tutti i componenti costituenti le singole tipologie impiantistiche del sistema controllo accessi: - controllori di varco; - contatti magnetici e serrature elettriche (compresa la lubrificazione dei componenti meccanici delle elettroserrature); - identificatori (lettori di badge); - terminali (dispositivo che riceve un segnale digitale da un identificatore e che può concedere o negare l'accesso); - chiavi elettroniche; - combinatori telefonici; - trasponder di prossimità; - tastiere, radiocomandi; - ecc.	S
Impianto controllo accesi	C2.11	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verificare la carica degli eventuali accumulatori/batterie con rilevazione della tensione in uscita	S
Impianto controllo accesi	C2.11	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verificare e controllare periodicamente l'integrità delle linee costituenti l'intera rete di gestione del controllo accessi afferente allo specifico server, ivi comprese le prove di verifica della continuità di connessione delle linee al server medesimo	S
Impianto controllo accesi	C2.11	7	Operazioni connesse al controllo periodico : riprogrammazione del sistema secondo le esigenze della stazione appaltante (abilitazione e/o disabilitazione dei badge secondo esigenze della stazione appaltante)	SN
Impianto controllo accesi	C2.11	8	Operazioni connesse al controllo periodico : manutenzione del software di gestione del sistema di controllo accessi che consente di definire le regole di accesso da assegnare agli utenti nei vari varchi.	S
Impianto controllo accesi	C2.11	9	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto orologi	C2.12	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità dell'orologio pilota	M
Impianto orologi	C2.12	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità degli orologi derivati	M
Impianto orologi	C2.12	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità degli orologi sale operatorie	M
Impianto orologi	C2.12	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica uintegrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto	M
Impianto orologi	C2.12	5	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia interna ed esterna di tutti gli orologi	6M
Impianto orologi	C2.12	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato di carica delle eventuali batterie	6M
Impianto orologi	C2.12	7	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti d'impianto (ripetitori di segnale, ecc...)	6M
Impianto orologi	C2.12	8	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato dei collegamenti elettrici	A
Impianto orologi	C2.12	9	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto orologi	C2.12	10	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo, regolazione e verifica dell'orario e del cambio orario legale/solare (quest'ultimo quando necessario)	SN
Impianto orologi	C2.12	11	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto interfonico	C2.13	1	Operazioni connesse al controllo periodico : a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria degli impianti, qualora sia stata alterata	
Impianto interfonico	C2.13	2	Operazioni connesse al controllo periodico : esame visivo dello stato di conservazione di tutte le apparecchiature di impianto (postazioni interne, esterne, alimentatori, distributori, schede, lampade, interfacce, tastiere, software di supervisione, ecc.)	3M
Impianto interfonico	C2.13	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto e, in particolare, in relazione al luogo di installazione.	6M
Impianto interfonico	C2.13	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica accessibilità locale della centrale, con eventuale spostamento degli elementi di ostacolo (armadi, arredi, ecc.)	6M
Impianto interfonico	C2.13	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato di carica delle batterie	6M
Impianto interfonico	C2.13	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti dell'impianto	6M
Impianto interfonico	C2.13	7	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo del sistema parla ascolta	6M
Impianto interfonico	C2.13	8	Operazioni connesse al controllo periodico : prova circuiti e verifica funzionalità interfoni	A
Impianto interfonico	C2.13	9	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto interfonico	C2.13	10	Operazioni connesse al controllo periodico : prova circuiti e verifica funzionalità interfoni	A
Impianto interfonico	C2.13	11	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto eliminacode	C2.14	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità strutturale delle apparecchiature e delle parti passive	A
Impianto eliminacode	C2.14	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica presenza e corretta targhettatura linee, prese, apparati ed eventuale integrazione necessarie	A
Impianto eliminacode	C2.14	3	Operazioni connesse al controllo periodico : prove su campione significativo del regolare funzionamento delle apparecchiature e parti passive	A
Impianto eliminacode	C2.14	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica visiva delle dello stato dei componenti, delle connessioni e dei cavi	A
Impianto eliminacode	C2.14	5	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia generale interna ed esterna della carpenteria e degli elementi in essa contenuti	A
Impianto eliminacode	C2.14	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della temperaturainterna all'armadio	A
Impianto eliminacode	C2.14	7	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto eliminacode	C2.14	8	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'integrità delle apparecchiature	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	2	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo visivo di eventuali danneggiamenti	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature in campo	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature mobili	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della presenza dei manuali d'uso	6M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	6	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	6M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	7	Operazioni connesse al controllo periodico : dare assistenza, quando richiesto, alla messa a punto e preparazione delle apparecchiature prima e durante i convegni	NA

Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	8	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di mini trasporto	C2.16	1	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo visivo di eventuali danneggiamenti	
Impianto di mini trasporto	C2.16	2	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei rulli di guida	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	3	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionalità e stato della ruota di frizione	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	4	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle spazzole di alimentazione dei carrelli	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	5	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle funzioni di comando	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	6	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di tallonamento	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	7	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di apertura coperchio contenitori asportabili	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	8	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della pressione e del diametro della ruota di frizione	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	9	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della ruota dentata	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	10	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo spazzole del carrello	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	11	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo carboncini del collettore del motore	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	12	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'assorbimento dei motori a pieno carico	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	13	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di relè	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	14	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica degli accoppiamenti	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	15	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della pressione della molla del freno	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	16	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo del serraggio di viti e bulloni ed eventuale intervento di fissaggio	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	17	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della posizione di fine corsa degli scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	18	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dell'allineamento delle tratte di rotaia scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	19	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'assorbimento dei motori degli scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	20	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della scheda e dei cavi del comando scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	21	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della scorrevolezza delle porte tagliafuoco e dei relativi contrappesi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	22	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionamento degli alimentatori a 40a	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	23	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionamento degli alimentatori a tastiera ed il funzionamento delle tastiere	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	24	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dell'allineamento delle tratte di canale di guida	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	25	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo posizione della cremagliera nei canali	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	26	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'integrità delle rotaie di contatto	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	27	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'allineamento delle curve e spostamenti	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	28	Operazioni connesse al controllo periodico : controllare il corretto funzionamento della scheda di comando	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	29	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle spazzole del motore	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	30	Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio di tutte le parti e apparecchiature che ne fabbisognano	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	31	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN