Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Centrale idrica	D2.1	1	Giro di ispezione generale	S
Centrale idrica	D2.1	2	Ispezione di collettori, termometri, isolamento ed apparecchi	S
Centrale idrica	D2.1	3	Rilievo consumi e registrazione dati	M
Centrale idrica	D2.1	4	Serbatoi di riseva idrica: verifica integrità e stato di conservazione serbatoi e coibentazioni con eventuale ripristino	M
Centrale idrica	D2.1	5	Serbatoi di riseva idrica: controllo della funzionalità ed eventuale messa a punto dei regolatori di livello a galeggiante	M
Centrale idrica	D2.1	6	Serbatoi di riseva idrica: controllo di tenuta valvole di ritegno	M
Centrale idrica	D2.1	7	Gruppi di pressurizzazione: controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	M
Centrale idrica	D2.1	8	Gruppi di pressurizzazione: ispezione condizioni generali	M
Centrale idrica	D2.1	9	Gruppi di pressurizzazione: controllo valvola di reintegro	M
Centrale idrica	D2.1	10	Gruppi di pressurizzazione: verifica elementi di tenuta	M
Centrale idrica	D2.1	11	Gruppi di pressurizzazione: controllo pressioni	3M
Centrale idrica	D2.1	12	Gruppi di pressurizzazione: verifica collegamenti elettrici	3M
Centrale idrica	D2.1	13	Gruppi di pressurizzazione: verifica serraggio basamento delle elettropompe	3M
Centrale idrica	D2.1	14	Valvolame, saracinesche e filtri: prova di funzionalità, verifica di tenuta e lavaggio cartucce interne	M
Centrale idrica	D2.1	15	Valvolame, saracinesche e filtri: verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse	3M
Centrale idrica	D2.1	16	Valvolame, saracinesche e filtri: controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento	3M
Centrale idrica	D2.1	17	Valvolame, saracinesche e filtri: eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento	3M
Centrale idrica	D2.1	18	Autoclavi montaliquidi : prova di funzionalità, verifica di tenuta e verifica pressioni	M
Centrale idrica	D2.1	19	Autoclavi montaliquidi : verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse	3M
Centrale idrica	D2.1	20	Autoclavi montaliquidi : controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento	3M
Centrale idrica	D2.1	21	Autoclavi montaliquidi : eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento e della coibentazione esterna	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	1	Valvolame e saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	2	Valvolame e saracinesche: verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	3	Controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	4	Eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento	3M
Impianto di addolcimento	D2.3	1	Verifica della durezza totale dell'acqua	S
Impianto di addolcimento	D2.3	2	Controllo pressione di alimentazione	S
Impianto di addolcimento	D2.3	3	Controllo livello del sale ed eventuale reintegro	S
Impianto di addolcimento	D2.3	4	Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti	M
Impianto di addolcimento	D2.3	5	Controllo dei cicli di rigenerazione degli addolcitori	M
Impianto di addolcimento	D2.3	6	Controllo del ciclo di lavaggio filtri	M
Impianto di addolcimento	D2.3	7	Svuotamento e pulizia contenitore del sale	6M
Impianto di addolcimento	D2.3	8	Verifica efficienza resine ed eventuale sostituzione	SN
Tubazioni rete primaria	D2.4	1	Tubazioni : verifica la tenuta delle congiunzioni a flangia	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	2	Tubazioni : verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	3	Tubazioni : verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa dell'eccessiva distanza tra i sostegni	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	4	Rivestimenti isolanti : isolanti effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale idrica e fuori di essa, inclusi i vasi di espansione	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	5	Rivestimenti isolanti : ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati	2A
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	1	Scaldabagni elttrici: controllo del funzionamento e verifica della presenza di depositi sulla serpentina	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	2	Scaldabagni elttrici: eventuale pulizia della serpentina	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	3	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei vasi di qualsiasi tipo	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	4	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con le condutture di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	5	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	6	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flesibili della cassetta di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	7	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	8	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo funzionalità scarichi con eventuale disostruzione e/o puliza sifoni	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	9	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	10	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: rimozione del calcare dei lavabi di qualsisi tipo e forma	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	11	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	12	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	13	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: verifica della rubinetteria	3M

Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	14	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo integrità porcellane con segnalazione di rotture	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	15	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale ripristino	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	16	Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: eventuale sostituzione delle guarnizioni delle rubinetterie	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	17	Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	18	Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: pulizia dei pozzetti sifonati	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	19	Valvolame e saracinesche e rubinetterie : controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	20	Dispositivo ammortizzatore colpi ariete/antivibrante : controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose	A
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	1	Pozzetti: scoperchiatura dei pozzetti, che dovrà essere effettuata con le attrezzature d'uso idonee e con ogni cura per non danneggiare i chiusuni stessi, i telai o la zona di pavimentazione circostante (durante l'intervento dovranno essere poste idonee protezioni e segnalazione in modo da evitare indicenti o danni a persone e cose	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	2	Pozzetti: spurgo e lavaggio dei pozzetti di ispezione compresi i raccordi di immissione ai pozzetti stradali e delle bocchette di lupo mediante getto di acqua a forte pressione e aspirazione contemporanea del materiale melmoso	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	3	Rete fognaria : pulizia della rete fognaria orrizontale, che dovrà essere effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte pressione, siam con strumenti idonei per l'asportazione di ogni incrostazione o residuo, e dovrà estendersi fino all'imbocco dei condotti delle fognature comunali esterne alla zona di pertinenza dell'ospedale, ponendo particolare attenzione in prossimità di sifoni, gomiti e raccordi speciali per evitari danni all'impianto	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	4	Rete fognaria : verifica accurata per controllare l'efficienza dei manufatti di canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque meteoriche, verifica di assenza di infiltrazioni verso l'esterno e pulizia degli stessi	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	5	Rete fognaria : verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	6	Rete fognaria : verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il sostegno della rete fognaria esistente nei cunicoli,a llo scopo di controllarne la stabilità e la funzionalità ed eventuali opere di ripristino	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	7	Rete fognaria : rimozione e conferimento a centri specializzati di residui impianti depurazione e sgrigliatura	SN
Impianto di sollevamento	D2.7	1	Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo stato di tutti i componenti	3M
Impianto di sollevamento	D2.7	2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	3M
Impianto di sollevamento	D2.7	3	Controllo di tutti i componenti elettrici	3M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	1	Controllo generale impianti	G
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	2	Prova inserimento pompe in automatico	S
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	3	Verifica livello fossa	S
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	4	Controllo del funzionamento estrattore	M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	5	Controllo del funzionamento delle valvole di non ritorino	M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	6	Verifica di funzionamento del phmetro	M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	7	Controllo assorbimento motori elettrici	6M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	8	Controllo generale delle pompe di sollevamento, smontando la pompa controllando lo stato della girante, ecc.	A/SN
Condensa Grassi	D2.9	1	Controllo generale impianto	G
Condensa Grassi	D2.9	2	Prova inserimento pompe in automatico	S
Condensa Grassi	D2.9	3	Verifica livello vasca	S
Condensa Grassi	D2.9	4	Controllo del funzionamento dei gallegianti	M
Condensa Grassi	D2.9	5	Controllo del funzionamento della pompa sommersa	M
Condensa Grassi	D2.9	6	Controllo del funzionamento della pompa agitatrice	M
Condensa Grassi	D2.9	7	Controllo assorbimento motori elettrici	6M
Condensa Grassi	D2.9	8	Spurgo vasca	SN
Bollitore	D2.10	1	Controllo tenuta flange ed eventuale serraggio	M
Bollitore	D2.10	2	Verifica alla strumentazione di controllo e regolazione della temperatura e pressione	M
Bollitore	D2.10	3	Controllo funzionalità valvole e verifica dello sfiato delle valvole di sicurezza	M
Bollitore	D2.10	4	Controllo e verifica organi di sicurezza e di regolazione	M
Bollitore	D2.10	5	Controllo elettropompe di circolazione	M
Bollitore	D2.10	6	Pulizia e disincrostazione fasci tubieri	M
Bollitore	D2.10	7	Verifica della resa	6M
Bollitore	D2.10	8	Verifica e ripristino della coibentazione	A
Servizi igienici al pubblico	D2.11	1	Controllo generale degli apparecchi sanitari con verifica del sistema di ancoraggio, sistema di scarico con eliminazione di eventuali perdite e verifica della rubinetteria	S
Attività legionella	D2.12	1	Attività di innalzamento della temperatura dell'acqua calda sanitaria con spurgo forzato dai terminali	S
Attività legionella	D2.12	2	Analisi acqua di rete (rif. capitolato tecnico)	3M
Attività legionella	D2.12	3	Verifica della pulizia delle bocche d'erogazione acqua	3M
Attività legionella	D2.12	4	Sostituzione dei diffusori dell'acqua dei rubinetti con sistemi idonei senza filtro	3M
Attività legionella	D2.12	5	Controllo e pulizia dei filtri acqua	6M
Attività legionella	D2.12	6	Controllo e funzionamento impianto di dosaggio ed eventuale regolazione - se presente	6M
Attività legionella	D2.12	7	Controllo e pulizia sistema di comando iniezione prodotti (elettrovalvole e/o tarature) - se presente	6M
Attività legionella	D2.12	8	Controllo e pulizia valvole salamoia - se presente	6M
Attività legionella	D2.12	9	Analisi di durezza a monte e a valle impianto	6M

Attività legionella	D2.12	10	Controllo funzionalità pompe dosatrici	6M
Attività legionella	D2.12	11	Caricamento reagenti nei serbatoi	6M
Attività legionella	D2.12	12	Analisi acqua per determinazione batterio legionella	6M