Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Centrali e sottocentrali termiche	A1.1	1	Verifica dell'assenza di perdite dall'impianto	A
Centrali e sottocentrali termiche	A1.1	2	Pulizia del locale e rimozione degli eventuali materiali in deposito non pertinenti	6M
Centrali e sottocentrali termiche	A1.1	3	Verifica della presenza dei dispositivi di protezione individuale e di estinzione incendi	6M
Centrali e sottocentrali termiche	A1.1	4	Verifica della documentazione di impianto	6M
Centrali e sottocentrali termiche	A1.1	5	Verifica della presenza dei cartelli monitori e di segnalazione	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	1	Controllo assenza anomalie ed allarmi	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	2	Analisi chimica acqua di alimento ed annotazione su registro	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	3	Controllo pressione camera di combustione ed annotazione su registro	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	4	Spurgo fanghi, impurità, drenaggi	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	5	Controllo assenza perdite	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	6	Controllo consumi	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	7	Controllo temperatura fumi e annotazione su registro	M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	8	Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti	M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	9	Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	10	Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	11	Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata)	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	12	Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	13	Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	14	Eliminazione delle incrostazione e dei depositi	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	15	Controllare presenza di eventuale perforazioni	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	16	Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc.	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	1	Controllo assenza anomalie ed allarmi	M

Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	2	Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito registro	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	3	Controllo pressione camera i combustione e annotazione su registro	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	4	Spurgo fanghi/impurità/drenaggi	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	5	Controllo assenza perdite	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	6	Controllo consumi	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	7	Controllo temperatura fumi e annotazione su registro	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	8	Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	9	Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	10	Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	11	Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata)	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	12	Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	13	Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	14	Eliminazione delle incrostazione e dei depositi	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	15	Controllare presenza di eventuale perforazioni	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	16	Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc.	6M
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	1	Controllo funzionalità elementi di sfogo aria impianto	6M
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	2	Controllo livello fluido termovettore	6M
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	3	Pulizia ugelli e del focolare	6M
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	4	Rimozione del raccordo al canale fumi con asportazione della fuliggine	A
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	5	Pulizia esterna	A
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	6	Controllo di tutti gli organi accessori e di controllo	A
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	7	Check-up di combustione fumi e compilazione del libretto d iimpianto	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	1	Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo	A

Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	2	Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	3	Controllo del limitatore di riempimento della tubazion e di carico	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	4	Controllo dello stato e delal tenuta dell'even tuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile)	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	5	Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	6	Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	7	Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	8	Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	9	Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	10	Controllo dell'efficienza della messa a terra	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	11	Operazione di ispezione interna ed esterna (se ubicati fuori terra) e relativi interventi di ripristino	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	12	Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	13	Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo se contenente gasolio	2A
Reti di distribuzione del gas	A1.6	1	Verifica di tenuta e di portata dei tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi di misurazione volumeteri e degli apparecchi di utilizzazione con modalità e frequenza indicate dalle agenzie erogatrici nonché nel rispetto delle norme UNI-CIG	6M
Reti di distribuzione del gas	A1.6	2	Pulizia, verifica caduta di pressione prima e dopo filtro mediante manometri	M
Reti di distribuzione del gas	A1.6	3	Verifica di corretto di funzionamento e ritaratura regolatori e riduttori di pressione	6M
Bruciatori	A1.7	1	Pulizia filtri su combustibile liquido e gassoso	M
Bruciatori	A1.7	2	Pulizia bulbo rilevatore fiamma	M
Bruciatori	A1.7	3	Pulizia degli ugelli, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori	M
Bruciatori	A1.7	4	Pulizia deflettore	M
Bruciatori	A1.7	5	Smontaggio e pulizia degli ugelli e sostiuzione ogni anno	6M
Bruciatori	A1.7	6	Pulizia della testa di combustione	6M
Bruciatori	A1.7	7	Controllo potenza assorbita, resistenza di isolamento e della temperatura di esercizio di tutti i componenti	6M
Bruciatori	A1.7	8	Rimontaggio di tutti gli organi nel rispetto dei centraggi e delle distanze richieste dal costruttore	6M

Bruciatori	A1.7	9	Smontaggio e pulizia filtro di linea	6M
Bruciatori	A1.7	10	Smontaggio e pulizia del preriscandatore dell'olio combustibile	6M
Bruciatori	A1.7	11	Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore	6M
Bruciatori	A1.7	12	Controllo della pompa del bruciatore e verifica della pressione di alimentazione e di aspirazione del combustibile	6M
Bruciatori	A1.7	13	Verifica e taratura riduttori	6M
Bruciatori	A1.7	14	Revisione completa del bruciatore presso officina del costruttore	5A
Bruciatori	A1.7	15	Verifica assenza usure e anomalie. Serraggio di tutti gli accoppiamenti vite-bullone-prigioniero	6M
Condotti fumari	A1.8	1	Pulizia dei condotti fumari	6M
Condotti fumari	A1.8	2	Controllare la tenuta accertando durante il funzionamento a regime del generatore la differenza di C02 all'uscita dei fumi dal generatore e quella alla base e alla sommità del camino per focolari a gas/a combustibile liquido/a combustibile solido. Eventuali fenditure o lesioni devono essere sigillate.	6M
Condotti fumari	A1.8	3	Effettuare durante il funzionamento a regime una misura del tiraggio all'ingresso delle camere di combustione ed alla base del camino verificando eventuali difformità.	6M
Condotti fumari	A1.8	4	Verifica dei prodotti della combustione (% CO, T fumi, ecc...)	6M
Vasi di espansione aperti	A1.9	1	Smontare la valvola a galleggiante per pulire lo spillo otturatore e la sua sede e verificare l'efficienza levismi. In maniera analoga, se il dispositivo dovesse essere equipaggiato con elettrovalvola, pulire membrana dell'otturatore, controllare gli elettrodi contatto, il livellostato di comando o meccanismo similare con verifica e pulizia generale dei contatti elettrici.	3M
Vasi di espansione aperti	A1.9	2	Controllo visivo stato integrità del vaso	6M
Vasi di espansione aperti	A1.9	3	Controllo assenza perdite	6M
Vasi di espansione aperti	A1.9	4	Verificare che alla massima temperatura il livello di acqua non raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo pieno	A
Vasi di espansione aperti	A1.9	5	Verificare che in presenza di alimentazione automatica del caso, il galleggiante deve risultare integro e la valvola di alimentazione chiusa ed a tenuta appena maggiore di quello minimo	A
Vasi di espansione aperti	A1.9	6	Verificare che in corso di esercizio l'acqua contenuta nel vaso di espansione sia fredda o appena tiepida	A
Vasi di espansione aperti	A1.9	7	Controllare che non si verifichino perdite d'acqua nell'impianto di alimentazione e scarico	A
Vasi di espansione chiusi	A1.10	1	Controllare il livello del liquido ed eventualmente reintegrarlo	3M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	2	Verificare che sino alla massima temperatura di esercizio la valvola di sicurezza non deve presentare fuoriuscita di acqua	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	3	Controllo visivo stato integrità del vaso	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	4	Controllo assenza perdite	6M

Vasi di espansione chiusi	A1.10	5	Verificare che la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco automatico deve corrispondere a quella prevista in sede di progetto e restare sempre inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	6	Verificare che nei vasi a diaframma lo stesso non sia lesionato	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	7	Verificare che nei vasi a diaframma o non, la pressione di precarica sia quella di progetto	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	8	Verificare che nei vasi autopressurizzati ed in quelli a livello costante i livelli siano quelli previsti	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	9	Controllare che non si verifichino perdite d'acqua nell'impianto di alimentazione e scarico	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	10	Smontaggio e pulizia del separatore d'aria, nonché del vetrino o tubicino indicatore del livello	A
Vasi di espansione chiusi	A1.10	11	Verifica corretto funzionamento del gruppo di pressurizzazione ad aria compressa	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	1	Controllo serraggi delle flange di accoppiamento delle valvole di sicurezza	3M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	2	Verifica sia ad impianto inattivo manualmente sia in esercizio a pressioni eggermente superiori alla pressione di taratura ed accertarsi che inizino a scaricare	3M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	3	Ispezionare i tubi si sicurezza all'uscita onde assicurarsi che questa non sia ostruita	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	4	Verificare il funzionamento dei termostati di regolazione e/o di blocco, delle valvole di scarico termico e di quelle di intercettazione del combustibile, aumentando la temperatura fino alloro intervento al valore stabilito	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	5	Verifica al banco dei pressostati aumentando la pressione fino a farli scattare	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	6	Verificare del dispositivo di protezione contro la mancanza di fiamma	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	7	Verificare i dispositivi di sicurezza termomeccanica o termoelettrica nelle varie condizioni anormali in cui sono chiamati ad intervenire	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	8	Verificare i termometri servendosi di un termometro campione	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	9	Verificare i manometri servendosi di un manometro campione	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	10	Verificare i termometri per la misura della temperatura dei fumi mentre il generatore è a regime impiegandoli in modo alternato con un termometro campione	6M
Pompe e circolatori	A1.12	1	Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale	M
Pompe e circolatori	A1.12	2	Verifica assenza perdite	M
Pompe e circolatori	A1.12	3	Controllo funzionalità pompa locale/remoto	M
Pompe e circolatori	A1.12	4	Sistema di pompaggio: per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali verificare le tenute. Sostituirle in presenza di perdite consistenti.	6M
Pompe e circolatori	A1.12	5	Sistema di pompaggio: per pompe con tenuta a baderna: verificare il giusto serraggio del remitreccia. Rifacimento tenuta previa pulizia dell'alloggiamento in caso di perdite consistenti.	6M
Pompe e circolatori	A1.12	6	Controllo della prevalenza: verificare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. Utilizzare prese manometriche con rubinetto di intercettazione che se assenti vanno realizzate	6M

Pompe e circolatori	A1.12	7	Lubrificazione componenti	6M
Pompe e circolatori	A1.12	8	Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi macchina	6M
Pompe e circolatori	A1.12	9	Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se applicabile)	6M
Pompe e circolatori	A1.12	10	Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso di rotazione sia corretto	A
Pompe e circolatori	A1.12	11	Provvedere alla revisione generale smontando la pompa possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore	A
Pompe e circolatori	A1.12	12	Verifica del corretto funzionamento dell'interruttore a galleggiante ove presente	M
Ventilatori	A1.13	1	Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale	M
Ventilatori	A1.13	2	Verifica assenza perdite	M
Ventilatori	A1.13	3	Controllo funzionalità pompa locale/remoto	M
Ventilatori	A1.13	4	Sistema di pompaggio: per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali verificare le tenute. Sostituirle in presenza di perdite consistenti.	6M
Ventilatori	A1.13	5	Sistema di pompaggio: per pompe con tenuta a baderna: verificare il giusto serraggio del remitreccia. Rifacimento tenuta previa pulizia dell'alloggiamento in caso di perdite consistenti.	6M
Ventilatori	A1.13	6	Controllo della prevalenza: verificare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. Utilizzare prese manometriche con rubinetto di intercettazione che se assenti vanno realizzate	6M
Ventilatori	A1.13	7	Lubrificazione componenti	6M
Ventilatori	A1.13	8	Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi macchina	6M
Ventilatori	A1.13	9	Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se applicabile)	6M
Ventilatori	A1.13	10	Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso di rotazione sia corretto	A
Ventilatori	A1.13	11	Provvedere alla revisione generale smontando la pompa possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore	A
Ventilatori	A1.13	12	Verifica del corretto funzionamento dell'interruttore a galleggiante ove presente	M
Motori	A1.14	1	Controllo del senso di rotazione del motore	6M
Motori	A1.14	2	Controllore la temperatura di funzionamento che non deve a regime superare i valori stabiliti dalla classe di appartenenza	6M
Motori	A1.14	3	Controllare l'efficienza della ventola se si tratta di motori a ventilazione forzata facendo attenzione che non vi siano occlusioni sulle bocche di ingresso aria	6M
Motori	A1.14	4	Revisione dei cuscinetti: smontaggio, puliza e lubrificazione dei cuscinetti	A
Motori	A1.14	5	Controllo dell'equilibrio tra le fasi e del senso ciclico	6M

Motori	A1.14	6	Controllare la corretta protezione delle parti sotto tensione da contatti accidentali	6M
Motori	A1.14	7	Controllare la messa a terra	6M
Motori	A1.14	8	Controllare la resistenza di isolamento	6M
Motori	A1.14	9	Controllare la corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una tolleranza del 15%	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	1	Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	2	Controllo dello stato dei contatti mobili	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	3	Controllo della integrità dei conduttori	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	4	Controllo del serraggio dei morsetti	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	5	Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	6	Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri)	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	7	Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	8	Controllo della messa a terra delle masse e degli isolamenti	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	1	Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	2	Lubrificazione dei perni delle serrande	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	3	Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	4	Pulizia delle morsettiere	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	5	Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	6	Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	7	Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	8	Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	9	Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	10	Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	11	Verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto	6M

Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	12	Verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di + / - 1 o C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	13	Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	14	Verifica della taratura in condizioni di regime	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	15	Verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno nel caso esista un orologio programmatore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	16	verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	17	Operazioni di messa a riposo all'eventuale arresto stagionale secondo le istruzioni del costruttore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	1	Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	2	Lubrificazione dei perni delle serrande	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	3	Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	4	Pulizia delle morsettiere	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	5	Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	6	Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	7	Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	8	Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	9	Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	10	Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	11	Prima di alimentare il sistema, verifica manuale che le valvole ruotino senza resistenza o attriti anomali nei due sensi effettuare la prova agendo almeno 5 volte consecutivamente nei due sensi	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	12	Dopo aver alimentato il sistema, verifica della corretta risposta della valvola servocomandata (senso ed ampiezza di rotazione, azione del fine corsa) alle opportune manipolazioni dell'organo di impostazione del valore prescritto	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	13	verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta sullo stelo della valvola	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	14	verifica della taratura in condizioni di regime	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	15	misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura esterna in prossimità della sonda corrispondente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	16	individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna misurata.	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	17	la differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione	6M

Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	18	Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	19	verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	20	nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	21	Operazioni di messa a riposo all'eventuale arresto stagionale secondo le istruzioni del costruttore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	1	Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	2	Lubrificazione dei perni delle serrande	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	3	Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	4	Pulizia delle morsettiere	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	5	Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	6	Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	7	Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	8	Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	9	Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	10	Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	11	verifica dell'organo regolante simulando i due stati finali del regolatore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	12	verifica della taratura in condizioni di regime	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	13	misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura esterna in prossimità della sonda corrispondente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	14	individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna misurata.	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	15	la differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	16	Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	17	verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	18	nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	19	Operazioni di messa a riposo all'eventuale arresto stagionale secondo le istruzioni del costruttore	6M

Scambiatori di calore	A1.19	1	Verifica eventuali perdite	M
Scambiatori di calore	A1.19	2	Controllo valvole modulanti	M
Scambiatori di calore	A1.19	3	Verifica dello scambio termico tramite il confronto della temperatura dell'acqua in entrata ed in uscita	M
Scambiatori di calore	A1.19	4	Verifica tenute valcole di regolazione, sicurezza e spurgo	M
Scambiatori di calore	A1.19	5	Controllo manovrabilità valvole di collegamento	6M
Scambiatori di calore	A1.19	6	Eliminazione delle incrostazioni mediante lavaggio chimico	6M
Scambiatori di calore	A1.19	7	Smontaggio dell'apparecchio così da mettere a nudo il primario ed il secondario e procedere alla disincrostazione ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie	6M
Valvole	A1.20	1	Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi. Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioè l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro. In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare le filettature con i lubrificanti prescritti dal	6M
Valvole	A1.20	2	Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del premistoppa. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire il premistoppa	6M
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	1	Controllo pressione alimentazione	S
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	2	Pulizia filtri	S
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	3	Controllo conducibilità in uscita ed eventualmente rigenero resine	S
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	4	Analisi acqua greggia ed acqua demineralizzata	M
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	5	Controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe	M
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	6	Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti	M
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	7	Controllo delle pompe e motori impianto	M
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	8	Pulizia filtri degasatore	A
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	9	Pulizia sonde di livello serbatoi stoccaggio reagenti	A
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	10	Controllo efficenze valvole pneumatiche	A
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	11	Rigenero letto misto	A
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	12	Controllo quantitativo reagenti stoccati nei serbatoi principali	A
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	13	Rigenerazione resine	A
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	1	Verifica assenza perdite impianto	6M

Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	2	Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	3	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	4	Verificare della documentazione di impianto	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	5	Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	6	Pulizia mantelli degli scambiatori	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	7	Verifica dei serraggi elettrici	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	8	Smontaggio e pulizia filtri acqua	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	9	Prova manuale delle elettropompe e delle valvole motorizzate e manuali	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	10	Verifica della corretta apertura delle valvole di intercettazione	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	1	Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	2	Controllo dello stato dei contatti mobili	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	3	Controllo della integrità dei conduttori	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	4	Controllo del serraggio dei morsetti	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	5	Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	6	Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri)	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	7	Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	8	Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	9	Verifica della resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete	6M
Cogeneratori	A1.26	1	Controllo visivo della macchina	M
Cogeneratori	A1.26	2	Controllo livello acqua motore	M
Cogeneratori	A1.26	3	Controllo livello olio motore	M
Cogeneratori	A1.26	4	Controllo procedura di avviamento	M
Cogeneratori	A1.26	5	Controllo e pulizia filtri gas	M

Cogeneratori	A1.26	6	Verifica temperature acqua motore	M
Cogeneratori	A1.26	7	Rilevazione ore di funzionamento totalizzate	M
Cogeneratori	A1.26	8	Controllo del circuito di reffredamento	M
Cogeneratori	A1.26	9	Pulizia mantelli	M
Cogeneratori	A1.26	10	Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio	M
Cogeneratori	A1.26	11	Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento	6M
Cogeneratori	A1.26	12	Registrazione del gioco valvole	6M
Cogeneratori	A1.26	13	Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti raffreddamento/ riscaldamento	6M
Cogeneratori	A1.26	14	Verifica condizioni batterie di avviamento	6M
Cogeneratori	A1.26	15	Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria	6M
Cogeneratori	A1.26	16	Verifica dei parametri di funzionamento	6M
Cogeneratori	A1.26	17	Verifica del generatore elettrico	6M
Cogeneratori	A1.26	18	Verifica del quadro elettrico di gestione impianto	6M
Cogeneratori	A1.26	19	Verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio	6M
Cogeneratori	A1.26	20	Verifica corretto funzionamento del plc (laddove funzionante)	6M
Cogeneratori	A1.26	21	Verifica delle morsettiere	6M
Cogeneratori	A1.26	22	Sostituzione del lubrificante e smalti mento presso centro autorizzato	A
Cogeneratori	A1.26	23	Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smalt mento	A
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	1	Analisi acqua greggia ed acqua trattata	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	2	Controllo delle pressioni di alimentazione	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	3	Controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	4	Pulizia filtri	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	5	Controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegri della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato	M

Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	6	Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	7	Controllo delle pompe e motori impianto	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	8	Sostituzione delle cartucce filtranti	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	9	Pulizia sonde di livello serbatoi stoccaggio reagenti	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	10	Controllo serbatoio di accumulo e livello visivo	M
Generatori di vapore	A1.28	1	Controllo dell'efficienza del livellostato di sicurezza	G
Generatori di vapore	A1.28	2	Spurgo degli indicatori di livello regolamentari, dei barilotti intermedi e/o dei contenitori (ogni inzio turno)	G
Generatori di vapore	A1.28	3	Verifica dell'efficienza del controllo fiamma	G
Generatori di vapore	A1.28	4	Controllo della salinità totale e della alcalinità dell'acqua di alimentazione	G
Generatori di vapore	A1.28	5	Controllo grandezze chimico-fisiche dell'acqua di esercizio ed eventuale spurgo del generatore	G
Generatori di vapore	A1.28	6	Controllo grandezze chimico-fisiche dell'acqua di alimento	S
Generatori di vapore	A1.28	7	Controllo dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza	S
Generatori di vapore	A1.28	8	Verifica effettivo intervento valvola di sicurezza	S
Generatori di vapore	A1.28	9	Analisi acqua di alimento e di caldaia	M
Generatori di vapore	A1.28	10	Pulizia rete bocca aspirante ventilatore	M
Generatori di vapore	A1.28	11	Controllo della guarnizione di tenuta della camera di combustione	M
Generatori di vapore	A1.28	12	Pulizia, lubrificazione e regolazione del gruppo spinta gasolio	M
Generatori di vapore	A1.28	13	Controllo e pulizia dei livelli visivi	M
Generatori di vapore	A1.28	14	Taratura dei pressostati e termometri di lavoro e sicurezza, accertamenti degli inserimenti automatici della pompa di alimento e degli allarmi di livello minimo e massimo	M
Generatori di vapore	A1.28	15	Pulizia, lubrificazione e taratura del compressore per aria atomizzata di polverizzazione	M
Generatori di vapore	A1.28	16	Lubrificazione, pulizia ed ingrassaggio dei cuscinetti dei motori elettrici	M
Generatori di vapore	A1.28	17	Mantenimento di tutti gli organi di tenuta ed intercettazione del cirucito liquido e gassoso	M
Generatori di vapore	A1.28	18	Pulizia delle componenti e del generator di vapore	M

Generatori di vapore	A1.28	19	Pulizia locali della centrale termica	M
Generatori di vapore	A1.28	20	Controllo e sostituzione di eventuali parti avariate del quadro elettrico di comando e protezione dei bruciatori	3M
Generatori di vapore	A1.28	21	Controllo della combustione e manutenzione passaggi fumo	3M
Generatori di vapore	A1.28	22	Controllo tenuta camera di combustione	3M
Generatori di vapore	A1.28	23	Controllo pressione di esercizio in camera di combustione e alla base del camino	3M
Generatori di vapore	A1.28	24	Lubrificazione levismi del gruppo bruciatore	6M
Generatori di vapore	A1.28	25	Analisi di combustione e misura di rendimento della combustione	6M
Generatori di vapore	A1.28	26	Verifica efficienza del rivestimento isolante degli sportelli	6M
Generatori di vapore	A1.28	27	Disincrostazione e pulizia con solvente del mantello esterno	6M
Generatori di vapore	A1.28	28	Verifica del corretto intervento di tutte le strumentazioni e sicurezze	M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	1	Controllo regolare funzionamento e pressione di esercizio	G
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	2	Verifica eventuali perdita	S
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	3	Verifica tenuta guarnizioni	S
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	4	Controllo grandezze chimico-fisiche dell'acqua di esercizio ed eventuale spurgo del generatore	S
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	5	Controllo grandezze chimico-fisiche dell'acqua di alimento	S
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	6	Controllo dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza	S
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	7	Controllo ed eventuale regolazione organi di regolazione e misura	M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	8	Verifica temperature di scambio termico tra il circuito primario ed il secondario	M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	9	Verifica tenute valvole di regolazione, sicurezza e spurgo	M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	10	Controllo valvole modulanti	M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	11	Controllo manovrabilità valvole di collegamento	6M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	12	Controllo della coibentazione ed eventuale ripristino	A
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	13	Pulizia, se necessario, del fascio tubiero del circuito mediante lavaggio controcorrente e sul lato secondario con spazzola con fibra morbida a getto d'acqua	A

Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	14	Sostituzione guarnizioni se necessario	A
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	15	Verifica del corretto intervento di tutte le strumentazioni e sicurezze	M
Degasatori termici	A1.31	1	Controllo visivo che non vi siano perdite	M
Degasatori termici	A1.31	2	Controllo indicatori di livello	M
Degasatori termici	A1.31	3	Verifica tenuta guarnizioni	M
Degasatori termici	A1.31	4	Controllo valvola pneumatica di ingresso vapore	M
Degasatori termici	A1.31	5	Controllo funzionale valvola di sicurezza	M
Degasatori termici	A1.31	6	Controllo libero passaggio tubazione di sfiato	3M
Degasatori termici	A1.31	7	Verifica movimentazione delle valvole di intercettazione	3M
Degasatori termici	A1.31	8	Pulizia mantello esterno	3M
Degasatori termici	A1.31	9	Controllo della coibentazione ed eventuale ripristino	3M
Serbatori raccolta condensa	A1.32	1	Controllo visivo	3M
Serbatori raccolta condensa	A1.32	2	Controllo a vista delle tenute, regolazione, premistoppa valvolame	3M
Serbatori raccolta condensa	A1.32	3	Svuotamento del serbatoio di raccolta con pulizia manuale interna	A
Serbatori raccolta condensa	A1.32	4	Sostituzione delle guarnizione di tenuta	A
Serbatori raccolta condensa	A1.32	5	Controllo della coibentazione ed eventuale ripristino se necessario	A
Contatori e misuratori	A1.33	1	Verifica del regolare funzionamento	M
Contatori e misuratori	A1.33	2	Controllo dell'assenza di perdite dalle guarnizioni e dai bocchettoni/flange	M
Contatori e misuratori	A1.33	3	Verifica delle tarature e delle certificazioni	A
Gruppi di riduzione del vapore e scaricatori	A1.33	1	Verifica del regolare funzionamento delle valvole di sicurezza e degli organi interni con movimentazione	M
Gruppi di riduzione del vapore e scaricatori	A1.33	2	Verifica del corretto funzionamento del condotto di contropressione della valvola riduttrice	M
Gruppi di riduzione del vapore e scaricatori	A1.33	3	Controllo della pressione a monte e a valle el gruppo di riduzione ed eventuale ritaratura	M
Gruppi di riduzione del vapore e scaricatori	A1.33	4	Smontaggio e pulizia	6M

Radiatori	A1.34	1	Controllo, pulizia e ripresa della verniciatura	A
Radiatori	A1.34	2	Verifica del corretto funzionamento	A
Radiatori	A1.34	3	Verifica di valvole e detentori	A
Radiatori	A1.34	4	Verifica tenute idrauliche e guarnizioni	A
Contatori e misuratori	A1.35	1	Verifica del regolare funzionamento	M
Contatori e misuratori	A1.35	2	Controllo dell'assenza di perdite dalle guarnizioni e dai bocchettoni/flange	M
Gruppo di riduzione vapore e scaricatori	A1.36	1	Verifica del regolare funzionamento delle valvole di sicurezza e degli organi interni con movimentazione	2S
Gruppo di riduzione vapore e scaricatori	A1.36	2	Verifica del corretto funzionamento del condotto di contropressione della valvola riduttrice	M
Gruppo di riduzione vapore e scaricatori	A1.36	3	Controllo della pressione a monte e a valle el gruppo di riduzione ed eventuale ritaratura	M
Gruppo di riduzione vapore e scaricatori	A1.36	4	Smontaggio e pulizia	6M
Radiatori	A1.37	1	Controllo, pulizia e ripresa della verniciatura	A
Radiatori	A1.37	2	Verifica del corretto funzionamento	A
Radiatori	A1.37	3	Verifica di valvole e detentori	A
Radiatori	A1.37	4	Verifica tenute idrauliche e guarnizioni	A

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Centrali frigorifere	A2.1	1	Verifica assenza perdite impianto	6M
Centrali frigorifere	A2.1	2	Rimuovare gli eventuali materiali in deposito non attinenti agl impianti ed eseguire la pulizia del locale	A
Centrali frigorifere	A2.1	3	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	A
Centrali frigorifere	A2.1	4	Verifica della documentazione di impianto	A
Centrali frigorifere	A2.1	5	Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto	A
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	1	Compressore/sistema di lubrificazione - Controllo temperatura della linea dell'olio	M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	2	Compressore/sistema di lubrificazione - Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale rabbocco o sostituzione	3M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	3	Compressore/sistema di lubrificazione - Cambio del filtro olio	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	4	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Misura la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	5	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Bilanciamento della corrente (entro 10%)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	6	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia)della basetta isolante e dei terminali)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	7	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Raffreddamento del motore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	8	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Test compressore a pieno carico, registrazione corrente assorbita	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	9	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Test compressore a carico ridotto, registrazione corrente assorbita	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	10	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Controllo temperatura acqua e registrare corrente	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	11	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Controllo interno compressore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	12	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura di funzionamento	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	13	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	14	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare la taratura dei relais di sovraccarico	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	15	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare che i terminali elettrici siano serrati	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	16	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	17	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Verifica operatività controlli	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	18	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo tarature ed operatività	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	19	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo tarature palette deflettrici ed operatività	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	20	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Verifica limitazione carico motore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	21	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo contattore pompa olio	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	22	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su relè d'allarme (se connesso)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	23	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su interblocchi pompe	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	24	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su pressostato di alta pressione	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	25	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo stato verniciatura	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	26	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica dell'isolamento del gruppo	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	27	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	28	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	29	Condensatore - valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	30	Condensatore - test della qualità dell'acqua	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	31	Condensatore - pulizia dei tubi del condensatore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	32	Condensatore - test spessore pareti tubi	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	33	Condensatore -protezione stagionale	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	34	Evaporatore - valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	35	Evaporatore - test della qualità dell'acqua	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	36	Evaporatore - pulizia dei tubi del condensatore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	37	Evaporatore - test spessore pareti tubi	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	38	Evaporatore - protezione stagionale	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	39	Evaporatore - Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	40	Evaporatore - Valutazione della potenzialità del gruppo frigo	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	41	Test di fuga del refrigerante - connessioni al compressore e terminali	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	42	Test di fuga del refrigerante - connessioni alle tubazioni	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	43	Test di fuga del refrigerante - connessioni alla linea della pompa dell'olio	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	44	Test di fuga del refrigerante - valvola di sicurezza scambiatori	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	45	Test di fuga del refrigerante - verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	46	Test di fuga del refrigerante - Esame dei contattori (fisico e di funzionamento) avviatori	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	47	Test di fuga del refrigerante - Verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico avviatori	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	48	Test di fuga del refrigerante - Test connessioni elettriche	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	49	Test di fuga del refrigerante - Verifica del corretto funzionamernto e ritaratura flussostato	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	1	Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio	3M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	2	Pulizia generale. verifica presena e successiva eliminazione di fenomeni di corrosione o di insudiciamento	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	3	Pulizia generale: Verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	4	Sviluppo dei batteri: verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione (seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione della legionella pneumophila)	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	5	Verifica che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetranti	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	6	Verificare che il senso di rotazione sia corretto	6M

Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	7	Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore possibilmente prello l'officina dello stesso costruttore. Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni eccessive (o comunque ogni 10000/12000 ore di effettivo funzionamento)	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	8	Misurare la pressione all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto (cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o l'alterazionedella regolazione di eventuali serrande o danni alla girante)	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	9	Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione degli ugelli usurati	A
Centrale di trattamento aria	A2.4	1	Verifica assenza perdite impianto	M
Centrale di trattamento aria	A2.4	2	Rimuovare gli eventuali materiali in deposito non attinenti agl impianti ed eseguire la pulizia del locale	6M
Centrale di trattamento aria	A2.4	3	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	6M
Centrale di trattamento aria	A2.4	4	Verifica della documentazione di impianto	6M
Centrale di trattamento aria	A2.4	5	Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	1	Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	2	Controllo dello stato dei contatti mobili	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	3	Controllo della integrità dei conduttori	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	4	Controllo del serraggio dei morsetti	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	5	Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	6	Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri)	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	7	Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	8	Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	9	Verificare la resistenza degli isola menti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	1	Controllo scambi termici dei circuiti aria- acqua tramite lettura dei termometri e trascrizione su apposito registro d'impianto	M
Unità di trattamento aria	A2.6	2	Controllo valvole di regolazione e saracinische	M
Unità di trattamento aria	A2.6	3	Sezione filtrante: pulizia filtri piani	2M
Unità di trattamento aria	A2.6	4	Con ventilatore fermo - Controllo strumentale con riga metallica dell'allineamento della puleggia motore con la puleggia del ventilatore e relativo intervento di allineamento	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	5	Con ventilatore fermo - Controllo del parallelismo degli alberi del motre e del ventilatore e relativo intervento di allineamento	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	6	Con ventilatore fermo - Verifica strumentale con dinamometro della tensione della cinghia e relativo intervento di allineamento	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	7	Con ventilatore fermo - Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se necessario	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	8	Con ventilatore fermo - Controllo della centratura della girante sull'albero	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	9	Con ventilatore fermo - Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento di serraggio bulloni	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	10	Con ventilatore fermo - Controllo visivo condizioni della girante e relativo intervento di disincrostazione e pulizia o sostituzione della stessa	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	11	Con ventilatore fermo - Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione degli stessi e relativa sostituzione se necessario	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	12	Con ventilatore fermo - Controllo della rotazione della girante (a mano) in assenza di sfregamenti contro la coclea	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	13	Con ventilatore fermo - Controllo della posizione del carter di protezione delle cinghie	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	14	Con ventilatore fermo - Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del gruppo motoventilante	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	15	Con ventilatore fermo - Controllo di flessibilità e tenuta dell'attacco antivibrante tra bocca del ventilatore e bocca della centrale o dell'attacco del canale	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	16	Con ventilatore funzionante - Controllo vibrazioni o rumori insoliti	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	17	Con ventilatore funzionante - Controllo della tenuta del giunto antivibrante	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	18	Con ventilatore funzionante - Misua della velocità di rotazione del ventilatore	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	19	Umidificazione - Umidificatore a pacco: controllo visiso intasamento pacco e relativo intervento i pulizia o sostituzione se necessariìio	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	20	Umidificazione - Umidificatore a lavatore: controllo visivo del funzionamento degli ugelli	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	21	Umidificazione - Pulizia della vasca di raccolta	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	22	Umidificazione - Pulizia del filtro dell'acqua	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	23	Umidificazione - Controllo visivo dell livello dell'acqua	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	24	Umidificazione - Sezione filtrante: sostituzione filtri piani	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	25	Umidificazione - Sezione filtrante: sostituzione filtri a tasche	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	26	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario della sezione di batterie di scambio termico	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	27	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo della vasca di raccolta condensa	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	28	Sezione di batterie di scambio termico - Pulizia e disinfezione di tutte le batterie	A
Unità di trattamento aria	A2.6	29	Sezione di batterie di scambio termico - Verifica del buon funzionamento delle valvole motorizzate sulle batterie	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	30	Sezione di batterie di scambio termico - Verifica del buon funzionamento delle serrande motorizzate (se presenti) e/o coniugate	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	31	Sezione di batterie di scambio termico - Sezione filtrante: verifica strumentale con manometro dello stato dei filtri e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario dei filtri assoluti	A
Unità di trattamento aria	A2.6	32	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo serraggio connessioni elettriche	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	33	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo sistema di messa a terra	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	34	Sezione di batterie di scambio termico - Verifica dei collegamenti elettrici delle valvole e serrande	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	35	Sezione di batterie di scambio termico - Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	36	Sezione di batterie di scambio termico - Rilievo parametri e temperature funzionali UTA e riporto su registro manutenzione	M
Circuiti aeraulici	A2.7	1	Canalizzazioni - controllo dello stato delle canalizzazioni allo scopo di individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste ultime denunciate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe stesse	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	2	Canalizzazioni - Controllo della stabilità dei sostegni	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	3	Canalizzazioni - Controllo del regolare funzionamento delle serrande di regolazione	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	4	Canalizzazioni - Controllo dell'entrata in funzione di eventuali serrande tagliafuoco alla temperatura prevista	6M

Circuiti aeraulici	A2.7	5	Rivestimenti isolanti - Verifica dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	6	Rivestimenti isolanti - Ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	7	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia della griglia di presa aria esterna e verifica dell'integrità della rete antivolatile	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	8	Elementi terminali aria e serrande - Eventuale taratura della serranda di taratura P .A. E.	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	9	Elementi terminali aria e serrande - Verifica e taratura delle serrande di taratura all'interno dei canali di distribuzione	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	10	Elementi terminali aria e serrande - Verifica del buon funzionamento delle serrande tagliafuoco comprese le connessioni elettriche	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	11	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	12	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia e regolazione delle serrande di regolazione delle bocchette e dei diffusori di mandata e dei relativi deflettori	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	13	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	14	Impianti di ventilazione/estrazione - Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	15	Impianti di ventilazione/estrazione - Recuperatore a flussi incrociati, pulizia e lavaggio	A
Circuiti idronici	A2.8	1	Tubazioni - Controllo dello stato degli eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici prowedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione	A
Circuiti idronici	A2.8	2	Tubazioni - Verifica della tenuta delle congiunzioni a flangia	A
Circuiti idronici	A2.8	3	Tubazioni - Controllo del regolare funzionamento delle serrande di regolazione	A
Circuiti idronici	A2.8	4	Tubazioni - Verifica della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi	A
Circuiti idronici	A2.8	5	Tubazioni - Verifica deii tubi che alle massime temperature non presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate e non compensate o per effetto dell'eccessiva distanza tra i sostegni	A
Ventilconvettori	A2.9	1	Con batterie alettate - Pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti	6M
Ventilconvettori	A2.9	2	Senza batterie alettate - Ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in locali umidi e per apparecchi in lamiera suscettibili di corrosione esterna	6M
Ventilconvettori	A2.9	3	Senza batterie alettate - Pulizia dei filtri	3M
Ventilconvettori	A2.9	4	Senza batterie alettate - Verifica della tenuta di tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali non occupati	6M
Ventilconvettori	A2.9	5	Senza batterie alettate - Verifica e eliminazione di qualsiasi perdita che si dovesse verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi tra gli elementi (compreso lo scarico della condensa)	6M
Ventilconvettori	A2.9	6	Senza batterie alettate - Verifica degli apparati di controllo	6M
Ventilconvettori	A2.9	7	Senza batterie alettate - Manovra di tutti gli organi di intercettazione di regolazione onde prevenirne il blocco	6M
Ventilconvettori	A2.9	8	Sistemi di regolazione automatica ambientale: verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di + / - 1 o C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto	6M
Ventilconvettori	A2.9	9	Senza batterie alettate - Verifica del corretto funzionamento di motore/ventilatore	6M
Ventilconvettori	A2.9	10	Senza batterie alettate - Verifica ed eventuale ripristino del mantello (carrozzeria)	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	1	Pulizia del filtro e bacinella condensa	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	2	Pulizia della griglia di ripresa	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	3	Pulizia della batteria di scambio	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	4	Pulizia del ventilatore	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	5	Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	6	Unità esterna - Pulizia del condensatore	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	7	Unità esterna - Pulizia delle griglie di passaggio aria	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	8	Unità esterna - Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	9	Unità esterna - Controllare il buon funzionamento del termostato, degli Interruttori e dei collegamenti di terra	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	10	Unità esterna - Controllo carica refrigerante. In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare ricarica del gas	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	11	Unità esterna - Verifica taratura pressostati, termostati e sicurezze	6M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	1	Controllo della qualità dell'acqua di raffredamento	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	2	Controllo presenza umidità nel refrigerante	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	3	Controllo pressioni e temperature dei fluidi (olio e refrigerante)	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	4	Eventuale rabbocco del gas frigorigeno e olio	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	5	Controllo ermeticità del circuito frigorifero	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	6	Controllo del sistema di recupero olio	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	7	Controllo resistenze di riscaldamento oilo e relativo termostato	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	8	Controllo perdite di carico dei fluidi attraverso i relativi scambiatori	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	9	Verifica del grado di pulizia degli scambiatori con il metodo delle temperature	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	10	Verifica funzionalità dei flussostati	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	11	Controllo dei trasduttori e sensori di temperatura e procedura di autodiagnosi del microprocessore	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	12	Controllo degli assorbimenti elettrici e trascrizione sul libretto di manutenzione	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	13	Pulizia del pannello di controllo	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	14	Verifica del filtro olio, con sostituzione se necessario	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	15	Verifica delle viti di fissaggio del motore	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	16	Messa a punto e taratura delle apparecchiature di sicurezza tra i quali i pressostati e termostati	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	17	Controllo e allineamento accoppiamento motore-compressore e motore-turbina	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	18	Ingrassaggio generale dei cuscinetti e/o sostituzione se necessario	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	19	Pulizia interna delle vasche di raccolta condensa	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	20	Ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	21	Controllo ed equilibratura della ventola	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	22	Pulizia batteria condensatori aria	3M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	23	Sostituzione filtro essicatore sul gruppo di spurgo	3M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	24	Controllo sul microprocessore del sensore di prossimità e temperatura dei reggispinta albero di alta velocità	3M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	25	Controllo del motore e dei levismi di movimento delle alette di prerotazione	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	26	Controllo del grado di acidità dell'olio lubrificante	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	27	Sostituzione olio e filtro olio	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	28	Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffredamento	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	29	Controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella/triangolo	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	30	Controllo del segnale di limitazione di corrente	A

Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	1	Ispezione e verifica dello stato di conservazione	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	2	Verifica ed eventuale riparazione dei raccordi	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	3	Verifica della regolazione automatica, valvolame, termostati, ecc.	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	4	Pulizia delle batterie e delle sezioni di contenimento con spazzolatura, aspirazioni polveri ed impurità in sufflaggio aria compressa	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	5	Controllo serraggio bocchettoni e flange di collegamento ai circuiti idraulici	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	6	Eventuale sostituzione di guarnizione seccate e danneggiate	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	7	Verifica della tenuta della valvola a 2-3-4 vie con eliminazione di eventuali trafilamenti	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	8	Controllo potenza assorbita	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	9	Controllo resistenza di isolamento	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	10	Controllo serraggio morsetti, portafusibili, verifica messa a terra	A
Organi di taratura e sonde	A2.13	1	Pulizia dei contatti elettrici e serraggio morsettiere	A
Organi di taratura e sonde	A2.13	2	Pulizia esterna	M
Organi di taratura e sonde	A2.13	3	Verifica del funzionamento con ritaratura	6M
Organi di taratura e sonde	A2.13	4	Verifica del funzionamento di spie e indicatori	M
Organi di taratura e sonde	A2.13	5	Verifica di funzionamento con variazione manuale del set-point	M
Organi di taratura e sonde	A2.13	6	Eliminazione eventuali perdite	M

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	1	Rimozione degli eventuali materiali in deposito non attinenti e pulizia del locale	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	2	Verifica della presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	3	Verifica della presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	4	Controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli, serramenti, plexiglas, ecc.	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	5	Verifica dell'integrità dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	6	Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrità degli isolatori	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	7	Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	8	Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno materiale	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	9	Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura automatica (comando intervento fusibili e/o bobinadi apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	10	Verificare l'efficienza degli interblocchimeccanicie/o elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	11	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Quadri di MT	B1.2	1	Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi	M
Quadri di MT	B1.2	2	Esame a vista stato materiali	M
Quadri di MT	B1.2	3	Verifica funzionalità delle chiavi e delle serrature	M
Quadri di MT	B1.2	4	Misura dei valori delle grandezze elettriche e annotazione su apposito registro	M
Quadri di MT	B1.2	5	Pulizia interna e esterna con aspirapolvere e aria secca a bassa pressione	6M
Quadri di MT	B1.2	6	Rimozione della polvere dalle parti isolanticon stracci bel asciutti	6M
Quadri di MT	B1.2	7	Verifica dell'integrità dell'apparecchiatura	4M
Quadri di MT	B1.2	8	Controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti	4M
Quadri di MT	B1.2	9	Controllo del serraggio dei bulloni e pulizia delle connessioni	4M
Quadri di MT	B1.2	10	Verifica della continuità dei conduttori di terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature installate	4M
Quadri di MT	B1.2	11	Verifica dell'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione	4M
Quadri di MT	B1.2	12	Verifica dell'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati	4M
Quadri di MT	B1.2	13	Verifica dell'efficienza dell'illuminazione interna al quadro	4M
Quadri di MT	B1.2	14	Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente l'integrità	6M
Quadri di MT	B1.2	15	Per interruttore estraibile: verificare l'integrità delle pinze di potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con prodotto specifico	6M
Quadri di MT	B1.2	16	Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a bordo dell'interruttore	6M
Quadri di MT	B1.2	17	Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di apertura e chiusura	6M
Quadri di MT	B1.2	18	Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando intervento delle protezioni	6M
Quadri di MT	B1.2	19	Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione	6M
Quadri di MT	B1.2	20	Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra	6M
Quadri di MT	B1.2	21	Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, già trattato, dello stesso tipo di quello esistente. eliminazione di eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore.	6M
Quadri di MT	B1.2	22	Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi di blocco meccanici che devono impedire l'accesso a tutte le parti in tensione	6M
Quadri di MT	B1.2	23	Eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore	A
Quadri di MT	B1.2	24	Per protezioni di massima corrente di tipo diretto: - controllare visivamente il buono stato dell'apparecchiatura - verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali - simulare l'intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore	6M
Quadri di MT	B1.2	25	Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50n-51n-64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto: - verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli previsti nel progetto - verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra con l'apposito strumento - verificare il relè di minima tensione con l'apposito strumento - per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore - prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici non siano rimasti aperti	6M
Quadri di MT	B1.2	26	Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	6M
Quadri di MT	B1.2	27	Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto	6M
Quadri di MT	B1.2	28	Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura	6M
Quadri di MT	B1.2	29	Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifiche con strumento	6M
Quadri di MT	B1.2	30	Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii, manopole, ecc.)	6M
Quadri di MT	B1.2	31	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	1	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	2	Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	3	Verifica temperatura trafo	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	4	Controllare lo stato di conservazione della verniciatura del cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un intervento per la verniciatura parziale o totale	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	5	Eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi cassonetti di contenimento controllandone l'integrità, l'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di scariche superficiali che potrebbero comprometterne l'efficienza	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	6	Controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	7	Eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	8	Controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni, la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori deteriorati	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	9	Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del comando del variatore di tensione a vuoto	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	10	Effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	11	Verificare il serraggio dei conduttori	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	12	Proteggere la morsettiera con prodotto specifico	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	13	Controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del trasformatore, rivolgersi al costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	14	Controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico dello stesso tipo e provato	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	15	Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	16	Verificare il perfetto serraggio dei conduttori	6M

Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	17	Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento di allarme	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	18	Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	19	Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello strumento stesso	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	20	Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	21	Dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura del termostato ai valori prefissati	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	22	Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	23	Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito pulsante di prova	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	24	Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	25	Controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi non sia intasato ed eliminare l'eventuale acqua accumulatasi nel pozzetto	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	26	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Relè di protezione	B.1.4	1	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	3M
Relè di protezione	B.1.4	2	Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione	3M
Relè di protezione	B.1.4	3	Eseguire la pulizia interna ed esterna	6M
Relè di protezione	B.1.4	4	Controllare la stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, ecc.)	6M
Relè di protezione	B.1.4	5	Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni	6M
Relè di protezione	B.1.4	6	Verifica la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di protezione) e delle apparecchiature installate	6M
Relè di protezione	B.1.4	7	Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati	6M
Relè di protezione	B.1.4	8	Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco	6M
Relè di protezione	B.1.4	9	Verificare il serraggio delle connessioni di potenza	6M
Relè di protezione	B.1.4	10	Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte	6M
Relè di protezione	B.1.4	11	Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti	6M
Relè di protezione	B.1.4	12	Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)	6M
Relè di protezione	B.1.4	13	Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore)	6M
Relè di protezione	B.1.4	14	Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati	6M
Relè di protezione	B.1.4	15	Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento	6M
Relè di protezione	B.1.4	16	Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine	6M
Relè di protezione	B.1.4	17	Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici	6M
Relè di protezione	B.1.4	18	Eseguire il serraggio dei morsetti	6M
Relè di protezione	B.1.4	19	Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)	6M
Relè di protezione	B.1.4	20	Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici	6M
Relè di protezione	B.1.4	21	Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto	6M
Relè di protezione	B.1.4	22	Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto	6M
Relè di protezione	B.1.4	23	Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto	6M
Relè di protezione	B.1.4	24	Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento	6M
Relè di protezione	B.1.4	25	Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi	6M
Relè di protezione	B.1.4	26	Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento	6M
Relè di protezione	B.1.4	27	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	6M
Relè di protezione	B.1.4	28	Eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali resistenze di scarica	6M
Relè di protezione	B.1.4	29	Verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei morsetti	6M
Relè di protezione	B.1.4	30	Verifica lo stato degli isolatori	6M
Relè di protezione	B.1.4	31	Verificare lo stato dei morsetti	6M
Relè di protezione	B.1.4	32	Verificare il serraggio dei collegamenti	6M
Relè di protezione	B.1.4	33	Proteggere i morsetti con prodotti specifici	6M
Relè di protezione	B.1.4	34	Verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione	6M
Relè di protezione	B.1.4	35	Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	6M
Relè di protezione	B.1.4	36	Posizionare il selettore aut/man in man e controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori di inserimento manuale delle batterie di condensatori, verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini previsti	6M
Relè di protezione	B.1.4	37	Verificare le lampade di segnalazione	6M
Relè di protezione	B.1.4	38	Posizionare il selettore aut/man in man e verificare l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione agendo sulla variazione di carico	6M
Relè di protezione	B.1.4	39	Verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri impostati senza esitazioni e/o pendolazioni	6M
Relè di protezione	B.1.4	40	Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuare una verifica strumentale	6M
Relè di protezione	B.1.4	41	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Comandi e circuiti prese	B.1.5	1	Pulsante emergenza - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica	3M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	2	Pulsante emergenza - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture	3M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	3	Pulsante emergenza - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	4	Pulsante emergenza - Eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza controllando che si apra l'interruttore di mt	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	5	Pulsante emergenza - Verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	6	Pulsante emergenza - Ripristinare il comando di emergenza	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	7	Pulsante emergenza - Chiudere l'interruttore precedentemente aperto	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	8	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	2M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	9	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture	2M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	10	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M

Comandi e circuiti prese	B.1.5	11	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	12	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o dell'interruttore	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	13	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Verificare lo stato e la taglia dei fusibili	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	14	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di tensione	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	15	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di illuminazione normale	B1.6	1	Corpi illuminanti - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	2	Corpi illuminanti - Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	3	Corpi illuminanti - Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	4	Corpi illuminanti - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	5	Controllo generale e pulizia - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	6	Controllo generale e pulizia - Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	7	Controllo generale e pulizia - Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	8	Controllo generale e pulizia - Controllare il serraggio dei bulloni	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	9	Controllo generale e pulizia - Verifica stato di conservazione del corpo illuminante interno ed esterno all'immobile e corretto funzionamento del relativo dispositivo di accensione.	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	10	Controllo generale e pulizia - Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale: lampada, starter, condensatore, reattore, accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo.	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	11	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	1	Provocare la mancanza della tensione di alimentazione normale e verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	2	Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade annotando quelle guaste o malfunzionanti per l'eventuale sostituzione dopo aver verificato anche i gruppi batteria - inverter	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	3	Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di conservazione dei gruppi autonomi di emergenza	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	4	Sostituire le batterie scariche	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	5	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	6	Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	7	Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	8	Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	9	Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	10	Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione;	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	11	Controllare il serraggio dei bulloni	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	12	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di terra	B1.8	1	Prove e misure - Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse metalliche	A
Impianto di terra	B1.8	2	Prove e misure - Misura resistenza di isolamento. la prova intende verificare se l'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto adeguato nel tempo	A
Impianto di terra	B1.8	3	Prove e misure - Misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito,cioè nel punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione	A
Impianto di terra	B1.8	4	Dispersori - Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei collegamenti della rete di terra con i dispersori. in presenza di ossidazioni provvedere allo smontaggio deicollegamenti, alla rimozione dell'ossido, all'ingrassaggioed al nuovo serraggio dei morsetti.	A
Impianto di terra	B1.8	5	Dispersori - Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti.	A
Impianto di terra	B1.8	6	Controllo stato di conservazione - Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'impianto	A
Impianto di terra	B1.8	7	Controllo stato di conservazione - Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili	A
Impianto di terra	B1.8	8	Controllo stato di conservazione - Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione	A
Impianto di terra	B1.8	9	Controllo stato di conservazione - Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione e/o alterazioni meccaniche.	A
Impianto di terra	B1.8	10	Controllo stato di conservazione - Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in condizioni ottimali per il buon funzionamento dell'impianto.	A
Impianto di terra	B1.8	11	Controllo stato di conservazione - Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda,ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni.	A
Impianto di terra	B1.8	12	Assistenza alle verifiche periodiche dpr 462/01 - Garantire, al tecnico dell'asl/arpa o dell'organismo abilitato, tutta l'assistenza necessaria, anche continuativa, per l'esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra eseguite ai sensi del dpr 462/01 e s.m.i.	SN
Impianto di terra	B1.8	13	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Locale di consegna energia in BT	B1.9	1	Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	2	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	3	Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	4	Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	5	Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	6	Componenti - Interruttore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	7	Componenti - Interruttore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	8	Componenti - Interruttore : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	9	Componenti - Interruttore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	10	Componenti - Interruttore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	11	Componenti - Fusibile : Controllo integrità ed eventuale sostituzione	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	12	Componenti - Fusibile : Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	13	Trasformatore di isolamento - Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo e in partenza	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	14	Trasformatore di isolamento - Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature etc.	6M

Locale di consegna energia in BT	B1.9	15	Trasformatore di isolamento - Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	16	Trasformatore di isolamento - Controllo isolamento avvolgimenti tra loro	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	17	Trasformatore di isolamento - Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello schermo elettrostatico	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	18	Componenti - Linee di alimentazione - Verifica integrità ed efficienza, verifica isolamento, verifica e serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione.	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	19	Componenti - Struttura autoportante : Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	20	Componenti - Struttura autoportante : Lubrificazione serrature e cerniere	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	21	Componenti - Struttura autoportante : Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	22	Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	23	Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	24	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	1	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	2	Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione	M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	3	Quadro - Eseguire la pulizia interna ed esterna	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	4	Quadro - Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	5	Quadro - Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	6	Quadro - Verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	7	Quadro - Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	8	Quadro - Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	9	Quadro - Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	10	Quadro - Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	11	Quadro - Verificare il serraggio delle connessioni di potenza	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	12	Quadro - Verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	13	Quadro - Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	14	Controllo componenti di potenza - Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	15	Controllo componenti di potenza - Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	16	Controllo componenti di potenza - Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore)	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	17	Controllo componenti di potenza - Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	18	Controllo componenti di potenza - Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	19	Controllo componenti di potenza - Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	20	Controllo componenti di potenza - Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	21	Controllo componenti di potenza - Eseguire il serraggio dei morsetti	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	22	Controllo componenti di potenza - Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	23	Verifica protezioni - Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	24	Verifica protezioni - Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	25	Verifica protezioni - Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	26	Verifica protezioni - Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	27	Verifica protezioni - Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	28	Verifica protezioni - Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	29	Verifica protezioni - Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	30	Verifica ausiliari elettrici - Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	31	Verifica ausiliari elettrici - Controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	32	Verifica ausiliari elettrici - Verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	33	Verifica ausiliari elettrici - Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	34	Verifica ausiliari elettrici - Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il tester	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	35	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	1	Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	2	Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	3	Componenti - Interruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	4	Componenti - Interruttori : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	5	Componenti - Interruttori : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	6	Componenti - Trasformatori di misura : Controllo efficienza e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	7	Componenti - Trasformatori di misura : Controllo resistenza di isolamento	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	8	Componenti - Trasformatori di misura : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	9	Strumenti di misura - Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	10	Strumenti di misura - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	11	Strumenti di misura - Controllo efficienza commutatori di misura	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	12	Componenti - Fusibili : Verifica integrità ed eventuale sostituzione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	13	Componenti - Fusibili : Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	14	Protezione dei circuiti - Controllo integrità ed efficienza alimentazione	
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	15	Protezione dei circuiti - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	16	Protezione dei circuiti - Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	17	Protezione dei circuiti - Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza	6M

Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	18	Componenti - Teleruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	19	Componenti - Teleruttori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	20	Componenti - Teleruttori : Verifica efficienza contatti fissi e mobili	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	21	Componenti - Relè ausiliari : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	22	Componenti - Relè ausiliari : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	23	Componenti - Segnalatori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	24	Componenti - Segnalatori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	25	Componenti - Segnalatori : Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	26	Componenti - Segnalatori : Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	27	Componenti - trasformatori ausiliari	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	28	Componenti - trasformatori ausiliari : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	29	Componenti - Linee di alimentazione : Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	30	Componenti - Linee di alimentazione : Verifica isolamento	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	31	Componenti - Struttura autoportante : Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	32	Targhette identificative - Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature inrelazione al circuito alimentato	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	33	Targhette identificative - Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	34	Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	35	Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	36	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Distribuzione secondaria	B.1.12	1	Componenti - Cassette di derivazione : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	2	Componenti - Cassette di derivazione : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	3	Componenti - Cassette di derivazione : Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta è già presente)	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	4	Componenti - Cassette di derivazione : Eventuale sostituzione coperchio	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	5	Componenti - Tubazioni : Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	6	Componenti - Canalizzazioni : Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	7	Componenti - Canalizzazioni : Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	8	Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	9	Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	10	Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Eventuale sostituzione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	11	Componenti prese e spine tipo civile : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	12	Componenti prese e spine tipo civile : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	13	Componenti prese e spine tipo civile : Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile non conforme alla rispettiva presa/spina	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	14	Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	15	Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	16	Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa ed eventuale ripristino della sua funzionalità	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	17	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	1	Controllo visivo - eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	2	Controllo visivo - ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture collegate al gruppo	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	3	Prove di funzionamento - Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare l'efficacia dell'avviamento	S
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	4	Prove di funzionamento - Prova sotto carico per almeno trenta minuti	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	5	Prove di funzionamento - Prova funzionale dei dispositivi di commutazione	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	6	Prove di funzionamento - Verifica dei tempi intercorrenti tra la mancanza della tensione di rete ed il comando di commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 3 sec.	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	7	Prove di funzionamento - Verifica dei tempi intercorrenti tra la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza (tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 sec.	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	8	Serbatoio combustibile - Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo	2A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	9	Serbatoio combustibile - Eliminazione dell'acqua	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	10	Serbatoio combustibile - Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	11	Serbatoio combustibile - Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	12	Serbatoio combustibile - Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	13	Serbatoio combustibile - controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	14	Serbatoio combustibile - Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	15	Serbatoio combustibile - Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile)	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	16	Serbatoio combustibile - Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	17	Serbatoio combustibile - Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	18	Serbatoio combustibile - Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	19	Serbatoio combustibile - Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	20	Serbatoio combustibile - Controllo della tenute del serbatoio e della messa a terra: - Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile; - Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo - Controllo dell'efficienza della messa a terra.	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	21	Serbatoio combustibile - Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	22	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	23	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	4M

Gruppo Elettrogeno	B.1.13	24	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	25	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	26	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale	
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	27	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo efficienza e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	28	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo resistenza di isolamento	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	29	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	30	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	31	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	32	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo efficienza commutatori di misura	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	33	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Fusibili : Verifica integrità ed eventuale sostituzione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	34	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Fusibili : Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	35	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	36	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	37	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	38	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	39	Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	40	Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	41	Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Verifica efficienza contatti fissi e mobili	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	42	Controllo integrità ed efficienza alimentazione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	43	Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	44	Controllo integrità ed efficienza alimentazione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	45	Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	46	Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	47	Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	48	Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	49	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Linee di alimentazione : Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	50	Verifica isolamento.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	51	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Struttura autoportante : Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	52	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Targhette identificative : Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato.	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	53	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Targhette identificative : Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	54	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche.	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	55	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	56	Impianto e quadro elettrico, Alimentazione combustibile : Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	57	Impianto e quadro elettrico, Alimentazione combustibile : Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia.	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	58	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	59	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	60	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Sostituzione filtri combustibile	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	61	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Pulizia iniettori	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	62	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Sostituzione olio motore secondo indicazioni costruttore	SN
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	63	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Pulizia dei filtri dell'aria	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	64	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	65	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo della tensione e frequenza	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	66	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica serraggi meccanici	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	67	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica dei parametri delle schede elettroniche	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	68	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica della commutazione dei commutatori	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	69	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	70	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	71	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo del collegamento del regolatore di velocità alla pompa di iniezione	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	72	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : regolatore di velocità: se meccanico, verifica l'olio interno, se elettronico verifica del Pik-up delle tarature sulla scheda elettronica. (Si consiglia l'intervento di uno specialista che controlli il comportamento a vuoto e a carico e che rilasci un listato delle tarature dei parametri di funzionamento)	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	73	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo livello del liquido refrigerante	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	74	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo antigelo	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	75	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Pulizia scambiatore di calore	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	76	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Verifica che l'aria al radiatore sia sufficiente (il ventilatore del radiatore nel suo funzionamento richiama aria dalle aperture di ventilazione del locale che non devono essere ma ostruite)	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	77	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Pulizia esterna (lato aria) del radiatore	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	78	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo cinghie del ventilatore (o motore elettrico) del radiatore	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	79	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo pompa/e dell'acqua	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	80	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo stato delle connessioni e dei tubi flessibili	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	81	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : prova riscaldatore acqua e relativo circuito-termostato (la potenza delle scaldiglie dell'acqua dovrebbe essere tale che, anche se il termostato di controllo non funziona, l'acqua non raggiunge 70°C o comunque quella di funzionamento a carico del gruppo elettrogeno 80 - 90°C	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	82	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Ispezioni condotti aria alle serrande (elettriche/a gravità)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	83	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : prova i motorini elettrici delle serrande e relativi circuiti di controllo	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	84	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo perdite	M

Gruppo Elettrogeno	B.1.13	85	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo drenaggio condensa	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	86	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo isolamento parti calde	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	87	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo eccessiva contropressione (verificare che non ci siano ostruzioni nei condotti di scarico dei gas combusti e che in occasione di lavori non sia stata aumentata la loro lunghezza)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	88	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo staffe di sostegno delle tubazioni	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	89	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo sezione delle tubazioni flessibili	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	90	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo lunghezza spazzole, porta spazzole, movimento spazzole, superficie anelli, ecc (per alternatori con spazzole)	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	91	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo diodi rotanti, scaricatore/resistore, disco porta diodi rotanti (alternatori brushless)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	92	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo rotore e statore principali, serraggio cavi di potenza e ausiliari	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	93	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo cuscinetti - lubrificazione. (sulla maggior parte dei recenti alternatori brusheless sono montati cuscinetti a rotolamento che devono essere lubrificati con il tipo di grasso indicato dal costruttore. Dimenticare la lubrificazione può portare al blocco completo del rotore.)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	94	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo eccitatrice (incorporata/separata).	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	95	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : controllo regolatore di tensione automatico e relativi accessori	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	96	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Misura (e trascrizione) della resistenza di isolamento. Prima di effettuare la prova di isolamento di consiglia di controllare lo schema dell'alternatore per definire i circuiti che potrebbero danneggiarsi, o compromettere i risultati della prova, ad esempio il regolatore di tensione).	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	97	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo dei sensori di temperatura dello statore principale	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	98	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Gruppo statico di continuità	B.1.14	1	Pulizia generale	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	2	Pulizia dei filtri dell'aria	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	3	Controllo stato delle batterie	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	4	Controllo della tensione e frequenza	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	5	Verifica del corretto funzionamento del gruppo	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	6	Verifica serraggi meccanici	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	7	Verifica dei parametri delle schede elettroniche	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	8	Verifica della commutazione dei commutatori	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	9	Verifica dei circuiti di ventilazione, ventole e termostato di sovratemperatura	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	10	Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	11	Controllo stato condensatori secondo indicazioni del costruttore	SN
Gruppo statico di continuità	B.1.14	12	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	1	Verifica connessioni e bulloneria	A
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	2	Misure secondo cei 81-1 e normativa tecnica applicabile	A
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	3	Verifica di continuità degli organi di captazione e di calata	A
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	4	Garantire, al tecnico dell'asl/arpa o dell'organismo abilitato, tutta l'assistenza necessaria, anche continuativa, per l'esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra eseguite ai sensi del dpr 462/01 e s.m.i.	SN
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	5	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	1	Prova funzionale dei dispositivi di controllo di isolamento dei sistemi it-m e dei dispositivi di allarme ottico-acustico: col tasto di prova	M
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	2	Prova funzionale dei dispositivi di controllo di isolamento dei sistemi it-m e dei dispositivi di allarme ottico-acustico: con reostato (verificare che dispositivo di allarme intervenga quando la resistenza verso terra scende al di sotto di 50 kΩ e che l'allarme si disattivi quando la resistenza ritorna ad un valore superiore a 50 kΩ)	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	3	Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	4	Verifica del collegamento equipotenziale supplementare	2A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	5	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione: prova a vuoto	S
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	6	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione: prova a carico	M
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	7	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore	6M
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	8	Prova dell'intervento, con idn, degli interruttori differenziali	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	9	Verifica che le correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario e la corrente di dispersione sull'involucro del trasformatore per uso medicale, misurate a vuoto e con lil trasformatore alimentato alla tensione e frequenza nominali, non siano superiore a 0,5 ma	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	10	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	1	Ricambio a programma dell'intero lotto delle lampade dopo un certo numero di ore di funzionamento (vedi scheda tecnica del costruttore)	2M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	2	Operazioni di pulizia da effettuare in concomitanza con il ricambio delle lampade	2M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	3	Verifica delle connessioni elettriche: connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di dorsale; connessione tra attacco lampada e portalampada; connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla rete del singolo apparecchio.	3M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	4	Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Misura delle correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario a vuoto e sull'involucro dei trasformatori di isolamento ad uso medicale	4M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	5	Controllo dello stato di conservazione dell'impianto: verniciatura dei pali e delle mensole d'acciaio	4M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	6	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Verifiche periodiche	B.1.18	1	Esame a vista dei conduttori, controllo dell'impianto principale, delle apparecchiature elettriche	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	2	Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Verifica degli organi di comando e protezione dei collegamenti di terra	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	3	Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Verifica della protezione dai contatti diretti, controllo differenziali	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	4	Impianti di produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (Norma CEI 0-15) - Verifiche periodiche copmponenti di cabina per stabilirne il grado di efficienza	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	5	Impianti di produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (Norma CEI 0-15) - Preparazione e compilazione del registro degli interventi di verifica e manutentivi	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	6	Impianti di protezione contro i fulmini (Norma CEI 81-10/3)(EN 62305-3) - Ispezione visiva dell'impianto	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	7	Impianti di protezione contro i fulmini (Norma CEI 81-10/3)(EN 62305-3) - Verifica della resistenza elettrica dei ferri di armatura e di continuità dell'impianto	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	8	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	1	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica funzionamento	M/SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	2	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta delle valvole	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	3	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica del campo di azione degli attuatori e eventuale taratura dello stesso	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	4	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	5	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : lubrificazione dei perni	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	6	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : effettuare il rabbocco di lubrificante nei servomeccanismi a bagno di olio	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	7	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : pulizia dei filtri e sostituzione delle cartucce	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	8	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : pulizia di tutti i componenti dei regolatori (ugelli, relè, flaps, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	9	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	10	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : taratura	A/SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	11	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : verifica della presenza di una corretta pressione nella linea aria compressa	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	12	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : verifica dell'efficienza della membrana dell'attuatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	13	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : sostituzione dei diaframmi elastici	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	14	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : verifica che tensione di alimentazione dell'attuatore sia quella prevista dal costruttore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	15	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : controllo dell'efficienza dei fine corsa	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	16	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	17	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	18	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	19	Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	20	Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	21	Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica del grado di isolamento IP	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	22	Centraline di regolazione a punto fisso : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	23	Centraline di regolazione a punto fisso : Verificare che la temperatura di erogazione del fluido termovettore sia la stessa impostata nel regolatore	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	24	Centraline di regolazione a punto fisso : Pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	25	Centraline di regolazione a punto fisso : Serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	26	Centraline di regolazione a punto fisso : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	27	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	28	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	29	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica del grado di isolamento IP	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	30	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	31	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	32	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	33	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	34	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Misurazione, a stabilità raggiunta e per ogni circuito regolato, della temperatura di mandata e di quella di ritorno (ove provvista di sonda di ritorno) e confronto con la temperatura di set point calcolato del regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	35	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Misurazione della temperatura ambiente (o ambienti in caso di più sonde installate) e di quella esterna e confronto con i valori misurati dal regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	36	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Controllo delle restanti funzioni del regolatore quali ad esempio le funzioni manuali di accensione/ spegnimento, cut-off, orari funzionamento ecc.	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	37	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	38	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	39	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica del grado di isolamento IP	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	40	Centraline di regolazione a microprocessore : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	41	Centraline di regolazione a microprocessore : Pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	42	Centraline di regolazione a microprocessore : Serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	43	Centraline di regolazione a microprocessore : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	44	Centraline di regolazione a microprocessore : Misurazione, a stabilità raggiunta e per ogni circuito regolato, della temperatura di mandata e di quella di ritorno (ove provvista di sonda di ritorno) e confronto con la temperatura di set point calcolato del regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	45	Centraline di regolazione a microprocessore : Misurazione della temperatura ambiente (o ambienti in caso di più sonde installate) e di quella esterna e confronto con i valori misurati dal regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	46	Centraline di regolazione a microprocessore : Controllo delle restanti funzioni del regolatore quali ad esempio le funzioni manuali di accensione/ spegnimento, cut-off, orari funzionamento ecc.	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	47	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica della funzionalità della batteria tampone	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	48	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica che i parametri di taratura (es. curva riscaldamento, banda proporzionale attuatori, ecc) siano correttamente memorizzate	6M

Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	49	Centraline di regolazione a microprocessore : Collegamento con computer portatile (se preddisposto) e verifica che la lista di programmazione non abbia subito variazioni	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	50	Modem : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	51	Modem : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	52	Modem : Controllo della presenza della linea telefonica	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	53	Modem : Controllo dell'integrità dei connettori tra la centralina e lo stesso modem	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	54	Sonde di temperatura : Verifica del corretto funzionamento per mezzo di strumentazione calibrata	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	55	Sonde di temperatura : Pulizia delle incrostazioni e verifica del buon stato di contatto del capillare	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	56	Sonde di temperatura : Serraggio dei morsetti	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	57	Sonde di temperatura : Sostituzione dei conduttori danneggiati	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	58	Sonde di temperatura : Verifica ed eventuale intervento di fissaggio della sonda alla tubazione, parete, ecc.	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	59	Sonde di pressione : Verifica del corretto funzionamento per mezzo di strumentazione calibrata	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	60	Sonde di pressione : Pulizia delle incrostazioni o ostruzioni presenti nel serpentino ammortizzatore in rame o acciaio	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	61	Sonde di pressione : Verifica del collegamento e dell'assenza di perdite di fluido	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	62	Sonde di pressione : Serraggio dei morsetti	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	63	Sonde di pressione : Sostituzione dei conduttori danneggiati	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	64	Sistemi centrali di supervisione : Esame di funzionalità generale de'unità centrale e della componentistica in campo	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	65	Sistemi centrali di supervisione : Controllo connessioni alle periferiche, gateways, modem e rete	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	66	Sistemi centrali di supervisione : Controllo frammentazione disco fisso	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	67	Sistemi centrali di supervisione : Compattazione files e directories	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	68	Sistemi centrali di supervisione : Riorganizzazione files, data base e dati storici	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	69	Sistemi centrali di supervisione : Analisi dell'utilizzo della memoria e parametri di configurazione sistema	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	70	Sistemi centrali di supervisione : Analisi delle performance	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	71	Sistemi centrali di supervisione : Diagnostica e procedure di verifica server	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	72	Sistemi centrali di supervisione : Software back-up	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	73	Sistemi centrali di supervisione : Aggiornamenti software update	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	74	Sistemi centrali di supervisione : Evoluzione software upgrade	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	75	Terminali e postazione operatori : Controllo dei dispositivi di rete ed interfaccia gateways-BNA	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	76	Terminali e postazione operatori : Verifica della sequenza di aggiornamento parametri ed unità ingegneristica	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	77	Terminali e postazione operatori : Verifica sequenze di visualizzazione e segnalazione acustica terminali	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	78	Terminali e postazione operatori : Controllo dei dispositivi di conversione ed interfaccia	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	79	Terminali e postazione operatori : Controllo e pulizia interna stampanti di sistema	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	80	Terminali e postazione operatori : Verifica cartucce ed eventuale sostituzione	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	81	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo alimentazione fusibili	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	82	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo bus di comunicazione e morsettiere di connessione	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	83	Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica delle connessioni elettriche di campo e del quadro	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	84	Sistema periferico di automazione e regolazione : Varifica data e ora di calendario e dei parametri di settaggio CPU	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	85	Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica parametri di regolazione ed eventuale allineamento all'impianto	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	86	Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica della "risposta" degli impianti di regolazione in caso di malfunzionamento del sistema regolante	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	87	Sistema periferico di automazione e regolazione : Prova di funzionamento e/o simulazione per i punti di ingresso ed uscita	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	88	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo di buon funzionamento delle sequenze di avviamento e spegnimento impianti, con le eventuali applicazioni di contenimento energetico	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	89	Sistema periferico di automazione e regolazione : Esecuzione test diagnistici in caso di riscontri non corretti	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	90	Sistema periferico di automazione e regolazione : Salvataggio del software applicativo se apportate modifiche	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	91	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo scadenza batterie tampone su quadri elettrici e moduli	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	92	Sistema periferico di automazione e regolazione : Pulizia controllore e/o del quadro di contenimento	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	93	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	1	Sistema periferico di automazione e regolazione : Pulizia controllore e/o del quadro di contenimento	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	2	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	3	Verifica a vista dello stato di conservazione delle intestature dei cavi di alimentazione	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	4	Verifica presenza di roditori (tracce)	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	5	Pulizia di carattere generale con eliminazione di eventuali strati di polvere o sudiciume depositati	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	6	Verifica del grado di protezione in relazione all'ambiente	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	7	Verifica dello stato di conservazione dei vari componenti, verifica presenza di eventuali danneggiamenti	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	8	Eliminazione delle cause di danneggiamento di cui al p.to precedente (es. derattizzazione, repellenti, protezioni, impedimenti, ecc.)	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	9	Serraggio delle connessioni	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	10	Verifica di continuità del circuito di terra	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	11	Rilievo delle cadute di tensione a campione	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	12	Verifica delle protezioni contro i sovraccarichi e i corto circuiti	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	13	Controllo della sequenza fasi sulle alimentazioni trifasi	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	14	Verifica del corretto fissaggio delle blindosbarre alle strutture di sostegno	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	15	Verifica surriscaldamenti con termocamera	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	16	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	1	Controllo condizione normale con correnti di ingresso e uscita	G
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	2	Controllo corrente di carica e tensione delle batterie	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	3	Controllo corrente erogata dall'eventuale ramo servizi	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	4	Controllo tempo di carica a fondo delle batterie	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	5	Controllo tempo di mantenimento di carica delle batterie	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	6	Lettura display/strumenti con registrazione misure	3M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	7	Controllo sistema di ventilazione con pulizia filtri	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	8	Rilievo temperatura ambiente e parametri principali di macchina	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	9	Pulizia del locale e del quadro	6M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	10	Verifica serraggio morsettiere	

Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	11	Verifica della continuità elettrica del conduttore di protezione	
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	12	Ulteriori manutenzioni secondo le istruzioni del costruttore	SN
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	13	In aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Estintori di incendio	C1.1	1	Controllo inizile presa in carico - controllare che: gli estintori siano manutenzionabili ovvero non siano da considerarsi fuori servizio	NA
Estintori di incendio	C1.1	2	Controllo inizile presa in carico -controllare che:le marcature siano presenti e leggibili	NA
Estintori di incendio	C1.1	3	Controllo inizile presa in carico -controllare che: esistano le registrazioni delle attività di manutenzione precedenti	NA
Estintori di incendio	C1.1	4	Controllo inizile presa in carico-controllare che :sia disponibile il libretto di manutenzione ove previsto	NA
Estintori di incendio	C1.1	5	Controllo periodico-Verificare che (verifiche di cui alla fase di sorveglianza): • l'estintore ed il supporto siano integri; • l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello; • il cartello sia chiaramente visibile, l'estintore sia immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli; • l'estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali; • le iscrizioni (etichette) siano ben leggibili; • l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde; • il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste; • l'estintore portatile non sia collocato a pavimento.	6M
Estintori di incendio	C1.1	6	Controllo periodico -verificare che: per gli estintori pressurizzati: accertamento della pressione interna	6M
Estintori di incendio	C1.1	7	Controllo periodico -Verificare che: per gli estintori a CO2: accertamento dello stato di carica tramite pesatura	6M
Estintori di incendio	C1.1	8	Controllo periodico - controllo della presenza, del tipo e della caricdelle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema	6M
Estintori di incendio	C1.1	9	Controllo periodico - verificare che: l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi fl essibili, ecc.	6M
Estintori di incendio	C1.1	10	Controllo periodico - verificare che :l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; se carrellato, abbia ruote funzionanti	6M
Estintori di incendio	C1.1	11	Controllo periodico - verificare che : sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio	6M
Estintori di incendio	C1.1		Revisione programmate degli estintori consistente in: • esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione; • esame e controllo funzionale di tutte le parti; • controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni; • controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti; • ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate; • sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti; • sostituzione dell'agente estinguente; • sostituzione delle guarnizioni; • sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza; • rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.	
Estintori di incendio	C1.1	12	Revisione programmata estintori a polvere	3A
Estintori di incendio	C1.1	13	Revisione programmata estintori a Biossido di carbonio	5A
Estintori di incendio	C1.1	14	Revisione programmata estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio e agente estinguente premiscelato	2A
Estintori di incendio	C1.1	15	Revisione programmata estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia	4A
Estintori di incendio	C1.1	16	Revisione programmata estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	4A
Estintori di incendio	C1.1		Il collaudo (tipo CE/PED o PRE-PED) consiste: - nell'esecuzione di tutte le attività di cui al controllo periodico e alla revisione programmata; - nella sostituzione della valvola di comando	
Estintori di incendio	C1.1		"Collaudo CE-PED" - mediante prova idraulica della durata 30 s alla pressione di prova (PT) indicata sul serbatoio - di estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità al Decreto Legislativo n. 93/2000	
Estintori di incendio	C1.1	17	"Collaudo CE-PED" estintori a polvere	12A
Estintori di incendio	C1.1	18	"Collaudo CE-PED" estintori a Biossido di carbonio	10A
Estintori di incendio	C1.1	19	"Collaudo CE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio e agente estinguente premiscelato	6A
Estintori di incendio	C1.1	20	"Collaudo CE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia	8A
Estintori di incendio	C1.1	21	"Collaudo CE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	12A
Estintori di incendio	C1.1	22	"Collaudo CE-PED" estintori a idrocarburi alogenati, di tutti i tipi	12A
Estintori di incendio	C1.1	23	"Collaudo PRE-PED" - mediante prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 Mpa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore - di estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi al Decreto Legislativo n. 93/2000	
Estintori di incendio	C1.1	24	"Collaudo PRE-PED" estintori a polvere	6A
Estintori di incendio	C1.1	25	"Collaudo PRE-PED" estintori a Biossido di carbonio	10A
Estintori di incendio	C1.1	26	"Collaudo PRE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio e agente estinguente premiscelato	6A
Estintori di incendio	C1.1	27	"Collaudo PRE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia	6A
Estintori di incendio	C1.1	28	"Collaudo PRE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	6A
Estintori di incendio	C1.1	29	"Collaudo PRE-PED" estintori a idrocarburi alogenati, di tutti i tipi	6A
Estintori di incendio	C1.1	30	Manutenzione straordinaria - La manutenzione straordinaria si attua, durante la vita dell'estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzioe ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell'estintore. Le attività comprendono: - le sostituzioni di alcune componenti dell'apparecchio come, ad esempio, pulsanti, valvole, sostituzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc. - la sostituzione integrale dell'agente estingunte degli estintori utilizzati anche parzialmente.	SN
Estintori di incendio	C1.1	31	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Reti di idranti	C1.2	1	Operazioni connesse alla prea in carico - Controllare che gli estintori siano manutenzionabili ovvero non siano da considerarsi fuori servizio	NA
Reti di idranti	C1.2	2	Operazioni connesse alla prea in carico - richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Reti di idranti	C1.2	3	Operazioni connesse alla prea in carico - richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Reti di idranti	C1.2	4	Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF:presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli	6M
Reti di idranti	C1.2	5	Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: controllare che non sia danneggiato ed i componenti non presentino segni di corrosione o perdite protezione da urti accidentali	6M
Reti di idranti	C1.2	6	Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: presenza tappo filettato secondo norme UNI apribile con chiave per raccordi di tipo A	6M
Reti di idranti	C1.2	7	Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: manovrabilità delle valvole mediante la completa apertura e chiusura delle stesse verificando la tenuta della valvola di ritegno	6M
Reti di idranti	C1.2	8	Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: alla fine delle operazioni assicurarsi che le valvole di intercettazione degli attacchi autopompa siano in posizione aperta	6M
Reti di idranti	C1.2	9	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli	6M
Reti di idranti	C1.2	10	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: non sia danneggiato ed i componenti non presentino segni di corrosione o perdite protezione da urti accidentali	6M

Reti di idranti	C1.2	11	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: presenza tappo filettato secondo norme UNI apribile con chiave per raccordi di tipo A	6M
Reti di idranti	C1.2	12	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: manovrabilità delle valvole mediante la completa apertura e chiusura delle stesse verificando la tenuta della valvola di ritegno	6M
Reti di idranti	C1.2	13	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: il sistema di drenaggio funzioni correttamente	6M
Reti di idranti	C1.2	14	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti siano dotate di tubazione con raccordi UNI 804	6M
Reti di idranti	C1.2	15	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti siano dotate di lancia di erogazione secondo la norma UNI 11423	6M
Reti di idranti	C1.2	16	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti siano dotate di chiavi di manovra per l'apertura dell'idrante e per il serraggio dei raccordi	6M
Reti di idranti	C1.2	17	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti sottosuolo siano dotate di dispositivi di attacco (colli cigno) per consentirne un rapido utilizzo	6M
Reti di idranti	C1.2	18	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: presenza della marcatura CE della cassetta se impianto costruito dopo 2004	6M
Reti di idranti	C1.2	19	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli	6M
Reti di idranti	C1.2	20	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: non sia danneggiato, i componenti non presentino segni di corrosione o perdite e la cassetta non sia danneggiata, si apra agevolmente non ostacoli le vie di esodo e sia saldamente fissata al supporto	6M
Reti di idranti	C1.2	21	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: protezione da urti accidentali	6M
Reti di idranti	C1.2	22	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: in caso di presenza di manometro esso funzioni correttamente;	6M
Reti di idranti	C1.2	23	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato, di facile manovrabilità ed abbia almeno 3 posizioni di regolazione (intercettazione di getto, getto pieno e frazionato)	6M
Reti di idranti	C1.2	24	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: Per quanto attiene la tubazione verificare che	6M
Reti di idranti	C1.2	25	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: non vi sia presenza di screpolature, deformazioni e danneggiamenti	6M
Reti di idranti	C1.2	26	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: i raccordi siano a norma UNI 804	6M
Reti di idranti	C1.2	27	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: sia presente un adeguato sistema di protezione dell'operatore in prossimità del raccordo (ad es. manicotto copri legatura) UNI 7422 punto 4	6M
Reti di idranti	C1.2	28	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: abbia legature secondo UNI 7422	6M
Reti di idranti	C1.2	29	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: sia presente la fascetta vincolata al sistema di fissaggio riportante i dati del produttore, la massima pressione di esercizio, l'anno di costruzione ed il riferimento alla norma UNI 7422	6M
Reti di idranti	C1.2	30	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: la bobina (se presente) ruoti agevolmente in entrambe le direzioni	6M
Reti di idranti	C1.2	31	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: mancata presenza di screpolature, deformazioni e danneggiamenti sulla tubazione	6M
Reti di idranti	C1.2	32	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: per i naspi orientabili, il supporto pivotante ruoti agevolmente fino a 180°	6M
Reti di idranti	C1.2	33	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: per i naspi manuali la valvola d'intercettazione sia adeguata e di facile e corretta manovrabilità	6M
Reti di idranti	C1.2	34	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: per i naspi fissi la guida di scorrimento della tubazione funzioni correttamente e sia fissata correttamente e saldamente	6M
Reti di idranti	C1.2	35	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: la tubazione di alimentazione sia in buone condizioni	6M
Reti di idranti	C1.2	36	Operazioni connesse alla manutenzione annuale - eseguire tutte le operazioni previste nel controllo periodico semestrale	A
Reti di idranti	C1.2	37	Operazioni connesse alla manutenzione annuale - mettere la tubazione semirigida secondo UNI EN 694 in caso di naspi o appiattibile secondo UNI EN 14540 in caso di idranti a muro alla pressione di esercizio della rete • È ammesso il collaudo ad aria fino a pressioni di 6 bar • Se pressioni dell'impianto sono superiori è necessario utilizzare collaudo idraulico	A
Reti di idranti	C1.2	38	Operazioni connesse alla manutenzione annuale - prova di funzionalità degli idranti a muro e dei naspi controllando che la portata e la gittata siano costanti e sufficienti (è consigliato l'uso di indicatori di flusso)	A
Reti di idranti	C1.2	39	Operazioni connesse al collaudo periodico quinquennale: Mettere alla massima pressione di esercizio 1,2 MPa (12 Bar) la tubazione flessibile (in caso di idranti a muro) o la tubazione semirigida (in caso di naspi antincendio) così come specificato nelle norma UNI EN 671/3	5A
Reti di idranti	C1.2	40	Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: Consistono in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nei componenti delle reti idranti	NA
Reti di idranti	C1.2	41	Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento	NA
Reti di idranti	C1.2	42	Operazioni connesse alla manutenzione straordinaria: Consistono in un intervento che richiede attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti ad esempio la sostituzione degli accessori o dell'idrante a muro, naspo o la completa sostituzione di idranti a colonna o attacchi per gruppi autopompa	NA
Reti di idranti	C1.2	43	Altre manutenzioni e controlli: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	1	Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe:valutare lo stato delle porte installate	NA
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	2	Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe:verificare la disponibilità del libretto d'uso e manutenzione Acquisire le registrazioni degli interventi passati	NA
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	3	Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe: verificare la conformità della posa in opera delle porte	NA
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	4	Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe: verificare l'integrità e la tenuta dei sistemi di fissaggio, la stabilità della porta nel suo complesso	NA
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	5	Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe: verificare l'integrità della porta e degli accessori, e che non siano state apportate modifiche non previste dal produttore	NA
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	6	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica presenza targhetta (marchio di conformità) apposto dal produttore: Verificare la presenza della targhetta sulle porte (ove esistente). La targhetta deve essere leggibile e riportare la classificazione della resistertza al fuoco, anno di produzione e numero progressivo di fabbricazione, estremi del certificato di prova e dell'atto di omologazione, nome del produttore	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	7	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica presenza di ritegni impropri: Si dave verificare che la porta sia libera da ritegni impropri di qualsiasi geriere quaii per esempio: legacci, catenelle, oggetti posti per tenere aperte le ante (portaombrelli, estintori, sedie, zeppe, ecc.)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	8	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica presenza di ritegni impropri: Non devono esserci oggetti che ostacolino il passaggio delle persone riducendo la larghezza o altaltezza del passaggio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	9	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica guarnizioni-Si deve verificare che le guarnizioni perirnetrali termo-espandenti e di tenuta al fumo siano efficienti, si deve controllare che: le guarnizioni non siano danneggiate, siano intere e non siano state modificate	6M

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	10	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica guarnizioni-Si deve verificare che le guarnizioni perirnetrali termo-espandenti e di tenuta al fumo siano efficienti, si deve controllare che: le guarnizioni siano fissate in maniera sicura alla porta o al telaio e non coperte da verrticiature	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	11	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica fissaggio e giochi- Si deve verificare che la porta sia fissata e in posizione corretta (giochi rispettati).Si deve coritrollare che: non ci siano crepe, fessure o distacchi che indicano una riduzione di continuità e di solidità dell'ancoraggio al supporto murario	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	12	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica fissaggio e giochi- Si deve verificare che la porta sia fissata e in posizione corretta (giochi rispettati).Si deve coritrollare che: siano mantenuti i piani verticali ed orizzontali di posa in particolare delle parti mobili (anche tra di esse)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	13	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica fissaggio e giochi- Si deve verificare che la porta sia fissata e in posizione corretta (giochi rispettati).Si deve coritrollare che: i giochi fra la porta ed il telaio e fra le ante delle porte a due ante siano entro i valori indicati dal costruttore della porta. Operare analogamente per i Labirinti delle porte scorrevoli, ecc.	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	14	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica integrità costruttiva- Si dave verificare che la porta sia integra. Si deve controllare che: non ci siano forature, ammaccature, distorsioni, corrosioni, spaccature, cedimenti, ccc. che modificano i giochi tra parti fisse ed apribili	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	15	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica integrità costruttiva- Si dave verificare che la porta sia integra. Si deve controllare che: i vetri inseriti siano esenti da fessurazioni, opacizzazioni, incrinature, scagliature, ecc.	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	16	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica integrità costruttiva- Si dave verificare che la porta sia integra. Si deve controllare che: non ci siano danneggiamenti, manomissioni o, comunque, indicatori di alterazione della integrità costruttiva iniziale (elementi aggiunti o eliminati)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	17	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura.Controllare che scrocco e serratura e le relativa contro-bocchette ove presenti:siano fissati e lubrificati come indicato dal fabbricante della porta o del dispositivo	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	18	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura.Controllare che scrocco e serratura e le relativa contro-bocchette ove presenti: abbiano un valore corretto della forza di riaggancio e della forza o coppia di apertura	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	19	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura:forza di riaggancio dello scrocco delta serratura (vedere UNI EN 12209). La porta deve essere provata con anta accostata e poi spinta nell'area dello scrocco, per effettuare il riaggancio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	20	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura: Forza di riaggancio del dispositivo antipanico o di emergenza (vedere UNI EN 1125 e UNI EN 179). La forza di riaggancio deve essere misurata accostando l'anta fino ad appoggiare lo scrocco al telaio ed applicando la forza di chiusura a (50 ÷ 100) mm dal bordo battente e a (800 ÷ 1200) mm dal pavimento	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	21	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura: Forza e coppia di sgancio del dispositivi antipanico o di emergenza (vedere UNI EN 1125 e UNI EN 179)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	22	Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura:Verifica facilità di manovra-Verificare la facilità di mariovra, costituita dalla possibilità di ruotare liberamente sui cardini o scorrere agevolmente sulle guide fino alla completa apertura (tenuto conto di eventuali azioni contrarie di chiudi porta, attriti di rotaie, pavimento, pareti, parti fisso, ecc.).	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	23	Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura: verificare la verticalità degli assi cerniere (stabilità meccanica assiale), controllare: che siano fissate e lubrificate come indicato dal costruttore delta porta o dal cosiruttore dell'accessorio;	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	24	Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura: verificare la verticalità degli assi cerniere (stabilità meccanica assiale), controllare: che le cerniere abbiano un valore corretto delta coppia di attrito	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	25	Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura: verificare la verticalità degli assi cerniere (stabilità meccanica assiale), controllare: che l'asse delle cemiere sia verticale	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	26	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare la integrità e scorrevolezza delle parti mobili (carrelli, perni, pulegge, cavi e/o catene, contrappesi, ecc.) anche per assialità, planarità, verticalità o orizzontalità, pulizia, non ossidazione, ecc.Per porte scorrevoli si deve: effettuare le regolazioni e la lubrificazione prevista da libretto di uso e manutenzione;	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	27	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare la integrità e scorrevolezza delle parti mobili (carrelli, perni, pulegge, cavi e/o catene, contrappesi, ecc.) anche per assialità, planarità, verticalità o orizzontalità, pulizia, non ossidazione, ecc.Per porte scorrevoli si deve: verificare la chiusura (riaggancio) e la velocità regolare di chiusura e le eventuali regolazioni indicate nel libretto di uso e manutenzione	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	28	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare i dispositivi di autochiusura (molle interne alle cerniere, chiudiporta, contrappesi, eec.) devono fare chiudere la porta (scatto di aggancio)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	29	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dispositivi di autochiusura: Controllare, registrare ed ove necessario, reintegrare e/o lubrificare i dispositivi di autochiusura ed i relativi accessori (molle, chiudiporta, contrappesi, ammortizzatori, regobatori di velocità, regolatori di precessione in chiusura, eec.)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	30	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dispositivi di autochiusura: Le ante, anche se aperte parzialmente, devono richiudersi completamente sino allo "scatto" del dispositivi di ritegno (scrocco della serratura, paletti, ecc.)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	31	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: il prodotto sia fissato e lubrificato come indicato dal costruttore della porta o dell'accessorio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	32	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: il braccio sia in condizioni tali da poter funzionare correttamente	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	33	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: il corpo del chiudiporta non perda olio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	34	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: nel chiudiporta a pavimento, la porta sia allineata con il telaio, se la porta é ad un'anta, e le ante siano allineate fra di loro, se la porta é a due ante	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	35	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: la corsa di apertura delta porta non sottoponga l'arresto od il braccio ad uno stress eccessivo che può ovalizzate la sede delta boccola del perno con conseguenti perdite di olio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	36	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: le viti della valvola di regolazione della velocità di chiusura e della valvola di regolazione del colpo finale (quando é presente) svolgano correttamente la funzione di regolazione	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	37	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: le porte resistenti al fuoco che non sono destinate ad essere normalmente chiuse a chiave, devono essere autochiudenti	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	38	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: regolare il chiudiporta e/o la cerniera a molla in modo che la porta si richiuda da un angolo di apertura di 90 in un tempo non inferiore a a quello previsto (prospetto 5 della norma UNI 11473-1)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	39	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: per le porte ad un'ania: aprire l'anta a 10°+2° (aprirla a 30±20 se l'anta é dotata di una cerniera a molla), tenere l'anta nella posizione per (20±2) s, rilasciarla senza scosse e verificare che la porta si riagganci in posizione di chiusura (UNI EN 14600)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	40	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: per le porte a due ante procedere come per l'anta principale (UNI EN 14600)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	41	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: di seguito entrambe le ante devono essere aperte assieme azionando l'anta secondaria ad un angobo di non piet di 100±20 (300±2° se si usano cerniere a molla) oltre la posizione di attesa minima del coordinatore di sequenza di chiusura, tenere le ante nella posizione per (20 ± 2) s, rilasciarle senza scosse e verificare che le ante si riaggancino in posizione di chiusura	6M

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	42	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: se la porta non si chiude alla velocità impostata, aurnentare il valore delta velocità di chiusura delta porta diminuendo il tempo di chiusura rispetto ai valori previsti (prospetto 5 della norma UNI 11473-1) e ripetere la prova	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	43	Operazioni connesse al controllo periodico - Cerniere a molla-Controllare che le cerniere: siano fissate e lubrificate come specificato dal fabbricante delta porta o dell'accessorio non presentino rotture, deformazioni, grippature, usure od ossidazioni che impediscano al prodotto di funzionare correttamente	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	44	Operazioni connesse al controllo periodico - Cerniere a molla-Controllare che le cerniere: verificare che la porta si riagganci come specificato sopra al 2)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	45	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare il coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante, da qualunque posizione, deve chiudere prima l'anta secondaria e poi l'anta primaria, Controllare che: la forza del dispositivo sia coerente con la massa e/o dimensione dell'anta	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	46	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare il coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante, da qualunque posizione, deve chiudere prima l'anta secondaria e poi l'anta primaria, Controllare che: il prodotto sia fissato e lubrificato come indicato dal costruttore della porta odell'accessorio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	47	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare il coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante, da qualunque posizione, deve chiudere prima l'anta secondaria e poi l'anta primaria, Controllare che: mediante la barra di trascinamento od altri mezzi, le ante chiudano con la sequenza corretta anche quando l'anta secondaria é aperta ad un angolo inferiore alla posizione di attesa	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	48	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che :il prodotto sia fissato e lubrificato come indicato dal costruttore delta porta o dell'accessorio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	49	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : il cavo di alimentazione sia in buono stato	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	50	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : la tensione di alimentaziorie e la potenza assorbita siano quelle indicate nelle istruzioni	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	51	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : sia possibile rilasciare / sganciare l'anta con comando manuale od elettrico e che l'anta si riagganci in chiusura	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	52	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : l'ancora ed il magnete non siano ossidati	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	53	Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: consiste in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nella porta tagliafuoco, tale operazione può essere effettuata anche durante la visita di controllo periodico	SN
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	54	Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: Successivamente il tecnico è chiamato a verificare la piena funzionalità dalla porta, sia in apertura sia in chiusura, per la qual cosa è necessario testare gli accessori specifici (cerniere, dispositivi di apertura, coordinatore della sequenza di chiusura, dispositivi di auto-chiusura, dispositivi di ritegno)	SN
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	55	Operazioni connesse alla manutenzione straordinaria: consiste in un intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richieda mezzi di particolare importanza,o attrezzature o strumenti particolari, o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione e sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione	SN
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	56	Altre manutenzioni e controlli: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	1	Operazioni connesse al controllo iniziale - Procedura per il controllo preliminare e verifica generale del sistema- la verfica prevede che : l' accertamento della rispondenza al progetto esecutivo	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	2	Operazioni connesse al controllo iniziale - Procedura per il controllo preliminare e verifica generale del sistema- la verfica prevede che : il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla CEI 64-8 per le parti applicabili	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	3	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : le cassette e i percorsi siano chiaramentevisibili	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	4	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : i percorsi dei cavi siano esenti da influenze ambientali	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	5	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : le curve e le giunte siano state eseguite a regola d'arte	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	6	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : i supporti meccanici dell'impianto siano regolari e stabili	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	7	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : il bloccaggio e la tenuta meccanica dei tubi in prossimità dei raccordi e delle cassette	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	8	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : gli ingressi nelle cassette siano collegati a regola d'arte	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	9	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : i collegamenti di messa a terra	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	10	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : la messa a terra dello schermo sia in un solo punto o comunque secondo le indicazioni del costrutture delle apparecchiature	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	11	Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: la stabilità dei collegamenti e fissaggio dei morsetti	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	12	Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: l'impiego di capicorda su tutti i collegamenti nei quali siano previsti	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	13	Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: la continuità del collegamento dello schermo e suo isolamento rispetto agli altri conduttori	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	14	Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: che il grado di riempimento dei tubi sia regola d'arte	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	15	Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: una chiara identificazione dei cavi e dei moresetti	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	16	Operazioni connesse al controllo iniziale - Procedura per il controllo funzionale: Eseguire tutte le medesime operazioni di controllo funzionale relative alla successiva fase riguardante il controllo periodico	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	17	Procedura per il controllo funzionale, operazioni connesse al controllo periodico: Durante le operazioni di controllo periodico, deve essere eseguito il controllo funzionale sul sistema, del 50% (nel caso di 2 visite) di tutti i dispositivi e azionamenti presenti nel sistema (all'interno di ciascuna zona), dovendo raggiungere nell'arco dei dodici mesi il 100% Nel caso i sistemi siano di tipo convenzionale i dispositivi e gli azionamenti devono essere sottoposti a prova al 100% ad ogni visita.	
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	18	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale: Effettuare un'operazione di comando tramite chiave meccanica o elettronica, oazionando la tastiera e verificare che la centrale cambi stato	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	19	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: la capacità della centrale di attivare i mezzi di allarme	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	20	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: la capacità di ricezione degli allarmi provenienti dai dispositivi automatici e di allarme	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	21	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: l'efficienza di tutte le segnalazioni ottiche e acustiche di cui la centrale è provvista	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	22	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: l'assorbimento dell'impianto ad essa collegato	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	23	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: l'efficienza dell'alimentatore e delle batterie e verificarne l'autonomia	6M

Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	24	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: l'accensione del led sullo zoccolo o sul rilevatore	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	25	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la segnalazione congruente dello stato di allarme sulla centrale	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	26	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme- Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare:l'attivazione delle segnalazioni ottico acustiche nell'impianto	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	27	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare:l'attivazione di tutti i comandi incendio previsti dal piano di gestione	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	28	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: l'attuazione dei comandi previsti dalla logica	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	29	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: l'attivazione delle segnalazioni di trasmissione remota dell'allarme	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	30	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la segnalazione congruente sul sistema grafico	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	31	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la segnalazione sul ripetitore	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	32	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la registrazione dell'evento	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	33	Operazioni connesse al controllo periodico - verificare che il componente mandato in allarme corrisponda in termini di nome, indirizzo, zona, posizione a quanto previsto dal progetto	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	34	Operazioni connesse al controllo periodico - verificare che le segnalazioni acustiche siano udite distintamente, in qualsiasi punto dell'ambiente protetto, anche nelle condizioni di massima condizione di rumorosità di fondo ambiente	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	35	Operazioni connesse al controllo periodico - verificare che nel caso di sistemi che prevedano comandi su azioni combinate o temporizzate degli ingressi, è necessario provocare queste condizioni per verificarne l'efficacia.	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	36	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare : la segnalazione conseguente dello stato di anomalia sulla centrale	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	37	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare : l'attuazione dei comandi previsti dalla logica	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	38	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare : l'attivazione della segnalazione di trasmissione remota del guasto	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	39	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare , se presenti sistemi di visualizzazione grafica, ripetizione e stampa: la segnalazione congrunete sul sistema grafico;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	40	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare , se presenti sistemi di visualizzazione grafica, ripetizione e stampa: la segnalazione sul ripetitore;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	41	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare , se presenti sistemi di visualizzazione grafica, ripetizione e stampa: la stampa dell'evento (ove prevista)	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	42	Operazioni connesse al controllo periodico - Linea di rilevazione con rivelatori convenzionali - a seguito delle seguenti condizioni prodotte sulla linea: 1)rimozione di alcuni rilevatori a campione sulla linea tra i quali l'ultimo,2)creazione di un corto circuito in linea e 3)interruzione della linea, si deve verificare :la segnalazione congruente dello stato di anomalia di zona sulla centrale	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	43	Operazioni connesse al controllo periodico - A seguito delle condizioni sulla linea sopra indicate deve essere eseguita la verifica di efficacia delle eventuali segnalazioni associate	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	44	Operazioni connesse al controllo periodico - Una linea di di comando monitorata è tipica delle linee di segnalazione con controllo di linea degli avvisatori ottici/acustici di allarme. Interrompendo il collegamento della linea con il dispositivo controllato si deve avere: la segnalazione congruente dello stato di anomalia sulla centrale;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	45	Operazioni connesse al controllo periodico - Una linea di di comando monitorata è tipica delle linee di segnalazione con controllo di linea degli avvisatori ottici/acustici di allarme. Interrompendo il collegamento della linea con il dispositivo controllato si deve avere: la verifica di efficacia delle eventuali segnalazioni associate.	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	46	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: il controllo della funzionalità di tutti i translatori e delle eventuali apparecchiature di espansione remota;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	47	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare:la rimozione a campione dei rilevatori e di tutte le altre apparecchiature presenti (pulsanti, sirene, ecc.) verificando:	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	48	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la segnalazione congruente dello stato di anomalia della zona sulla centrale;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	49	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la verifica di efficazcia delle eventuali segnalazioni associate;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	50	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la rimozione a campuione delle batterie nel caso di apparecchiature aventi "segnalazione di bassa batteria" ed intervento di quella di back-up oppure rimozione totale nel caso di apparecchiature non dotate delle caratteristiche sopra descritte. In oltre effettuare il controllo dei contatti delle stesse e del sucessivo ripristino della comunicazione radio;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	51	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la verifica con apposito strumento della capacità di ricezione radio da parte di tutti i punti.	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	52	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato delle fonti di alimentazione- Effettuare la simulazione della mancanza della alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete e verificare l'efficacia del sistema di commutazione. Si deve verificare che: la centrale e l'impianto devono continuare ad operare in modo regolare almeno per un tempo utile a dimostrare la reale efficienza dell'impianto e la sua capacità di operare in assenza di alimentazione primaria;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	53	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato delle fonti di alimentazione- Effettuare la simulazione della mancanza della alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete e verificare l'efficacia del sistema di commutazione. Si deve verificare che: la mancanza dell'alimentazione primaria e/o secondaria deve essere segnalata sulla centrale;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	54	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato delle fonti di alimentazione- Effettuare la simulazione della mancanza della alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete e verificare l'efficacia del sistema di commutazione. Si deve verificare che: l'intervento dell'alimentazione secondaria in caso di mancanza dell'alimentazione primaria	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	55	Operazioni connesse al controllo periodico - Altri sistemi di segnalazione e comando: Per il controllo funzionale di sistemi diversi da quelli indicati nei punti precedenti o di apparecchiature da sottoporre a prova singolarmente, deve essere applicato il metodo di verifica più appropriato e secondo le indicazioni del costruttore	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	56	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica generale del sistema: Controllare la disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili. In caso di mancata risposta affermativa considerare non più mantenibile il sistema in caso di successivo guasto, segnalalando la situazione al responsabile del sistema.	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	57	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica generale del sistema: Controllare se sosno stati effettuati cambiamenti o modifiche che comportino la riprogettazione dell'impianto	6M

Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	58	Altre manutenzioni e controlli -In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	1	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: l'efficienza e commutazione delle alimentazioni, con rimozione alimentazione primaria	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	2	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: il valore della tensione di alimentazione e lo stato della batteria	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	3	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: l'efficienza di lampade, LED, e segnalazioni ottiche e digitali del visualizzatore;	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: che le soglie siano programmate secondo le richieste del committente	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza dei segnali di rinvio degli stati di allarme e guasto su ripetitori, modem, combinatori (se esistenti)	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	6	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza del sistema di visualizzazione grafica e possibilità di inviare e ricevere comandi (se esistenti);	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	7	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo della rete di aspirazione, verificare: ispezione visiva dei tratti di tubo per rilevare eventuali ostruzioni o danneggimanti	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	8	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo della rete di aspirazione, verificare: con vacuometro le depressioni su ciascun foro (solo durante il controllo iniziale)	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	9	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo della rete di aspirazione, verificare: segnalazione guasto su ostruzione del sistema aspirante ottenuta tappando gli ingressi del sensore	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	10	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Per ASD a commutazione effettuare il Controllo di commutazione e corrispondenza tra segnalazioni e zone di origine	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	11	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l' intervento delle soglie di allarme e guasto (almeno un punto di aspirazione per ciascun ramo)	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	12	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l'esito delle logiche funzionali dei comandi e delle temporizzazioni (se esistente)	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	13	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: le congruenze delle segnalazioni su programma di visualizzazione e stampante (se esistente)	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	14	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo funzionale del sistema-Controllo del tempo massimo di risposta sul punto di aspirazione più remoto con fumo o sistema di simulazione per ciascun ramo	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	15	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : l'efficienza e commutazione delle alimentazioni, con rimozione alimentazione primaria;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	16	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : il valore della tensione di alimentazione e lo stato della batteria;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	17	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : l'efficienza di lampade, LED, e segnalazioni ottiche e digitali del visualizzatore;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	18	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : che le soglie siano programmate secondo le richieste del committente;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	19	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza dei segnali di rinvio degli stati di allarme e guasto su ripetitori, modem, combinatori (se esistenti);	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	20	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza del sistema di visualizzazione grafica e possibilità di inviare e ricevere comandi (se esistenti);	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	21	Operazioni connesse al controllo periodico-Per il Controllo della rete di aspirazione: ispezione visiva dei tratti di tubo per rilevare eventuali ostruzioni o danneggimanti;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	22	Operazioni connesse al controllo periodico-Per il Controllo della rete di aspirazione verificare: con vacuometro le depressioni su ciascun foro (solo durante il controllo iniziale);	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	23	Operazioni connesse al controllo periodico-Per il Controllo della rete di aspirazione: segnalazione guasto su ostruzione del sistema aspirante ottenuta tappando gli ingressi del sensore;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	24	Operazioni connesse al controllo periodico-Per ASD a commutazione: Controllo di commutazione e corrispondenza tra segnalazioni e zone di origine;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	25	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l' intervento delle soglie di allarme e guasto (almeno un punto di aspirazione per ciascun ramo)	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	26	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l'esito delle logiche funzionali dei comandi e delle temporizzazioni (se esistente)	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	27	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: le congruenze delle segnalazioni su programma di visualizzazione e stampante (se esistente)	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	28	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: Controllo funzionale del sistema: Controllo del tempo massimo di risposta sul punto di aspirazione più remoto con fumo o sistema di simulazione per ciascun ramo.	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	29	Operazioni connesse al controllo periodico-ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	1	Operazioni connesse con la messa in carico - Con la presa in carico dei sistemi automatici a sprinkler, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: eseguire una prima verifica di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	2	Operazioni connesse con la messa in carico - Con la presa in carico dei sistemi automatici a sprinkler, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere al committente, se necessario, la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	3	Operazioni connesse con la messa in carico-Con la presa in carico dei sistemi automatici a sprinkler, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	4	Operazioni connesse al controllo periodico - controllare e registrare: tutte le letture di pressione dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti, condotte principali e serbatoi a pressione	S
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	5	Operazioni connesse al controllo periodico- Impianti di riscaldamento localizzati e cavi elettroscaldanti Devono essere controllati gli impianti di riscaldamento atti ad evitare il congelamento nell'impianto sprinkler per verificarne il corretto funzionamento	S
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	6	Controllo periodico trimestrale- Revisione del livello di pericolo: Al fine di eseguire le appropriate modifiche necessarie, si deve identificare l'effetto sulla classificazione del pericolo o sul progetto dell'impianto di qualsiasi modifica intervenuta sulla struttura, sul contenuto, sulla modalità di deposito, sul riscaldamento, sull'illuminazione o sul posizionamento delle apparecchiature, ecc.	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	7	Controllo periodico trimestrale: Gli sprinkler, le valvole a controllo termico e gli ugelli spray interessati da incrostazioni (diverse dalla vernice) devono essere accuratamente puliti	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	8	Controllo periodico trimestrale:Gli erogatori sprinkler, le valvole a controllo termico e gli ugelli spray verniciati o deformati devono essere sostituiti	3M

Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	9	Controllo periodico trimestrale: Si deve controllare l'eventuale rivestimento in cera. Dove necessario i rivestimenti esistenti devono essere rimossi e gli sprinkler, le valvole a controllo termico e gli ugelli spray devono essere rivestiti due volte con cera (in caso di sprinkler con bulbo di vetro solamente sul corpo e sui bracci dello sprinkler)	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	10	Controllo periodico trimestrale: Le tubazioni ed i sostegni devono essere controllati per verificarne l'eventuale corrosione e dove necessario devono essere verniciati	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	11	Controllo periodico trimestrale: Le tubazioni verniciate con vernici a base di bitume, comprese le parti terminali filettate delle tubazioni zincate ed i relativi sostegni, devono essere ripristinate dove necessario	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	12	Controllo periodico trimestrale: Se necessario deve essere riparato il nastro avvolto sulle tubazioni	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	13	Controllo periodico trimestrale: Le tubazioni devono essere controllate per quanto concerne gli eventuali collegamenti elettrici di messa a terra. Le tubazioni degli sprinkler non devono essere utilizzate per la messa a terra delle apparecchiature elettriche e si deve rimuovere qualsiasi collegamento di messa a terra eventualmente presente, predisponendo delle alternative	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	14	Controllo periodico trimestrale delle Valvole di intercettazione : Tutte le valvole di intercettazione che controllano il flusso dell'acqua agli sprinkler devono essere manovrate per assicurare che siano operative e devono essere di nuovo bloccate nella posizione normale. Questa operazione deve riguardare le valvole di intercettazione su tutte le alimentazioni idriche, sulla/e valvola/e di controllo e allarme e su tutte le valvole di intercettazione di zona oppure ausiliarie	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	15	Controllo periodico trimestrale, Flussostato: I flussostati devono essere controllati per verificarne il corretto funzionamento	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	16	Controllo periodico trimestrale, ricambi: Deve essere controllata la quantità e le condizioni delle parti di ricambio disponibili	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	17	Controllo periodico semestrale, Valvole di allarme a secco: Le parti mobili delle valvole di allarme a secco, e qualsiasi acceleratore o esaustore, negli impianti a secco e nelle estensioni sussidiarie devono essere fatte funzionare in conformità alle istruzioni del fornitore	6M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	18	Controllo periodico semestrale- Collegamento di riporto allarmi con la stazione dei Vigili del Fuoco e con la centrale di supervisione : Il sistema deve essere verificato.	6M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	19	Altre manutenzioni e controlli eseguiti a intervalli non maggiori di tre anni - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	1	Operazioni Connesse alla presa in carico- Con la presa in carico dei sistemi estinguenti ad aerosol condensato, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: eseguire una prima verifica di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	2	Operazioni Connesse alla presa in carico- Con la presa in carico dei sistemi estinguenti ad aerosol condensato, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere al committente, se necessario, la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	3	Operazioni Connesse alla presa in carico- Con la presa in carico dei sistemi estinguenti ad aerosol condensato, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	4	Operazioni preliminari connesse alle visite periodiche - Da effettuarsi sempre prima di ogni operazione sull'impianto: • informare il personale di riferimento dell'utente (guardiania, RSPP, etc..) dell'inizio attività; • disinserire gli allarmi acustici o segnalazione di allarme (escluso per operazioni settimanali); • esporre cartello "Impianto in manutenzione" (escluso per operazioni settimanali); • prima di effettuare qualsiasi manovra registrare le condizioni di stato di tutti gli indicatori presenti sui pannelli di controllo e comando. • prima di effettuare qualsiasi manovra effettuare lettura e registrazione di tutti gli indicatori presenti sui pannelli di controllo e comando.	
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	5	Controllo periodico settimanale - Controllare il corretto posizionamento degli erogatori ed il loro collegamento alle linee di comando.	S
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	6	Controllo periodico settimanale - Controllare che eventuali chiavi selettore siano posizionate nella maniera stabilita dalla procedura di impianto.	S
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	7	Controllo periodico settimanale - Controllare che non vi siano accese spie di allarme o di guasto.	S
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	8	Controllo periodico semestrale- Verifica che lo stato attuale sia conforme al progetto originale	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	9	Controllo periodico semestrale- Controllo dei sistemi di staffaggio dei generatori aerosol	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	10	Controllo periodico semestrale- Controllo del collegamento alle linee di comando dei generatori aerosol	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	11	Controllo periodico semestrale- Controllare le date di scadenza degli erogatori secondo quanto dichiarato dal produttore e riportato in etichetta e procedere alla loro sostituzione se sono scaduti i termini	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	12	Controllo periodico semestrale- Controllare che le eventuali chiavi selettore siano posizionate nella maniera stabilita dalla procedura di impianto	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	13	Controllo periodico semestrale- Controllare che non vi siano accese spie di allarme o di guasto.	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	14	Controllo periodico semestrale- Controllare l'efficienza di eventuali alimentatori.	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	15	Controllo periodico annuale - Eseguire tutte le operazioni previste nel controllo periodico semestrale	A
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	16	Controllo periodico annuale - Controllare lo stato di carica di eventuali batterie tampone, con sostituzione ogni due anni di servizio con batterie di pari caratteristiche	A
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	17	Controllo periodico annuale - Controllare lo stato di efficienza degli attuatori di ciascun erogatore, seguendo le procedure indicate dal produttore	A
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	18	Controllo periodico annuale - Effettuare le prove in bianco del sistema per verificarne il corretto funzionamento ed al termine della prova, ripristinare le condizioni di esercizio. Modalità di esecuzione della prova, ovvero secondo le istruzioni del costrutture: • scollegare le linee di collegamento di ciascun generatore aerosol in modo che l'attivazione del circuito di rilascio non attivi il/i generatore/i; • ricollegare il circuito di rilascio con un dispositivo funzionale (lampade idonee, LED, ecc) che possa simulare il funzionamento del meccanismo di rilascio di ciascun generatore aerosol; • controllare che i circuiti soggetti a sorveglianza, se scollegati, forniscano una segnalazione di guasto; • azionare i rilevatori antincendio e verificare che si attivino le funzioni della centrale di spegnimento (pre-allarme, allarme e ritardo) e che si attivino i dispositivi di simulazione di rilascio dell'agente estinguente; • azionare il dispositivo di rilascio manuale, se presente, verificare che si attivino le funzioni della centrale di spegnimento e che si attivino i dispositivi di simulazione di rilascio dell'agente estinguente; • azionare il dispositivo di blocco della scarica, se presente, e verificare che venga impedito il rilascio dell'agente estinguente; • scollegare l'alimentazione principale e ripetere le azioni di attivazione del sistema di spegnimento sopra descritte in alimentazione di emergenza (da batteria); • una volta completate tutte le prove funzionali ricollegare ciascun generatore aerosol in modo che il circuito di rilascio si pronto per rilasciare l'agente estinguente e riportare il sistema alla sua condizione di piena operatività	A
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	19	Controllo periodico annuale - Assicurarsi che non siano state apportate modifiche ai locali protetti rispetto alla configurazione originaria che possano pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto, annotarle e comunicarle con urgenza all'utente.	
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	20	Altre manutenzioni e controlli - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	1	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- sistema di rilevazione: Controllo iniziale secondo la modalità prescritta nella UNI 11224	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	2	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: Verifica della presenza di tutta la documentazione di sistema prevista dai punti A.2 e A.3 della UNI EN 15004-1, verificando che siano presenti ed indicati:	NA

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	3	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: i disegni, nella scala indicata del sistema di distribuzione dell'agente estinguente, compresi i contenitori, le tubazioni e gli ugelli, le valvole e i dispositivi di riduzione della pressione e la spaziatura delle staffe delle tubazioni	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	4	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: il nome del proprietario e dell'occupante	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	5	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: l'ubicazione dell'edificio in cui è situato il pericolo	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	6	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: l'ubicazione e la costruzione delle pareti e delle partizioni del volume protetto	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	7	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la rappresentazione in sezione trasversale del volume, a tutta altezza o in diagramma schematico, compreso il pavimento di accesso sopraelevato e il soffitto sospeso	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	8	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: il tipo di agente estinguente che è utilizzato	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	9	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la concentrazione di spegnimento o di inertizzazione, la concentrazione di progetto e la concentrazione di massima	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	10	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione degli occupanti e i pericoli da cui sono protetti	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	11	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la specifica dei contenitori utilizzati, comprese la capacità, la pressione di stoccaggio e la massa incluso l'agente estinguente	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	12	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione del(degli) ugello(i) utilizzato(i), comprese la dimensione dell'attacco, la configurazione della porta dell'orifizio e la dimensione/codice dell'orifizio, nonché la dimensione dell'orifizio dei dispositivi di riduzione della pressione, se applicabile	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	13	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione dei tubi, delle valvole e dei raccordi utilizzati, comprese le specifiche dei materiali, la qualità e i dati nominali della pressione	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	14	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la tabella dell'apparecchiatura o la distinta dei materiali per ciascuna apparecchiatura o dispositivo, indicante il nome del dispositivo, il fabbricante, il modello o il numero di parte, la quantità e una descrizione	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	15	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la vista isometrica del sistema di distribuzione dell'agente estinguente indicante la lunghezza e il diametro di ciascun segmento di tubo e i numeri di riferimento dei nodi relativi ai calcoli di portata	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	16	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: i calcoli della pressurizzazione e dei sistemi di sfiato del volume	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	17	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione dei sistemi di rivelazione d'incendio, azionamento e controllo	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	18	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: le informazioni e i calcoli sulla quantità di agente estinguente	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	19	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo e/o agli schemi dell'impianto (elettrico e meccanico) con il controllo e la verifica della documentazione relativa all'impianto prevista dalla legislazione vigente1	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	20	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo dell'esistenza del certificato di collaudo iniziale dell'impianto rilasciato dall'installatore al momento dell'avviamento del sistema e del certificato di prova attestante l'integrità del locale come da UNI EN 15004-1:2008 punto 7.8.2	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	21	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che i volumi dichiarati in progetto siano quelli dello stato di fatto dell'impianto	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	22	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che siano disponibili i certificati di collaudo delle bombole validi ed aggiornati, il registro delle attrezzature, il libretto d'uso e manutenzione	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	23	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che i componenti siano conformi alle parti pertinenti della serie UNI EN 54 e UNI EN 12094, in relazione alla rispettiva data di installazione	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	24	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che la percentuale di saturazione dell'estinguente di progetto sia conforme alle norme applicabili al momento del collaudo iniziale segnalando eventuali difformità rispetto alle norme attualmente in vigore	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	25	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Verificare che l'area abbia mantenuto la stessa destinazione e livello di rischio stabilite dal progetto iniziale	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	26	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo funzionale di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche (se applicabile)	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	27	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Verificare che le logiche richieste dal cliente siano compatibili con quanto previsto dai documenti di progetto	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	28	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Verificare l'efficacia dei comandi che interagiscono con le alimentazione, la ventilazione e i comandi di tutte le macchine e le segnalazioni che possono influenzare l'efficacia del sistema	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	29	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - sistema di rilevazione: Fare riferimento alla modalità di controllo iniziale prescritta nella UNI 11224	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	30	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica che le dimensioni del locale protetto non siano variate rispetto al progetto	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	31	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica integrità del locale protetto mediante la prova con ventilatore sulla porta	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	32	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica del corretto funzionamento delle serrande e relativi dispositivi di chiusura	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	33	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica che le porte e le finestre siano chiuse o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	34	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare che i sistemi di condizionamento possano essere disattivati al momento dell'attivazione del sistema di spegnimento in relazione ai requisiti di progetto	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	35	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica che lo stato attuale dell'impianto (rete di distribuzione e ugelli di erogazione) sia conforme al progetto originale	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	36	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica visivamente lo stato delle tubazioni, dei raccordi, degli ugelli e verifica che non vi siano segni di corrosione	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	37	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare visivamente il fissaggio delle tubazioni e dei raccordi	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	38	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare che gli ugelli erogatori siano liberi da ostacoli o ostruiti da materiali che possono ridurre la corretta distribuzione dell'agente estinguente e ostacolare le attività di manutenzione. Controllare che le dimensioni e le forature, debitamente stampigliate sull'ugello, siano conformi al progetto originale	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	39	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare la conformità al progetto originale del numero e capacità delle bombole installate, nonché i valori di pressione, tipo e quantità dell'agente estinguente	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	40	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	41	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Richiedere al responsabile dell'impianto se la temperatura del locale di stoccaggio delle bombole si mantiene entro i limiti indicati nel manuale del fabbricante	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	42	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Controllare la data di collaudo punzonata sulle bombole	NA

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	43	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione : Controllo del contenuto delle bombole come segue: Gas liquefatti: Per le sostanze estinguenti a base di alogenati, se una bombola mostra una perdita di una quantità di sostanza estinguente maggiore del 5% o una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido; Gas non liquefatti: Se una bombola contenente sostanze estinguenti a base di gas inerte mostra una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido.	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	44	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Controllo per i sistemi ad HFC > 300 kg del dispositivo automatico di rivelazione delle perdite (manometro elettrico e/o sistema di pesatura e/o pressostato di minima rivelazione) e che non ci siano vincoli che inficino il corretto funzionamento del sistema di pesatura	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	45	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento automatici. La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente. Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore): • Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente; • Provocare l'attivazione del sistema, mediante pulsante di attivazione o intervento della centrale, e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio. Nel caso in cui non sia possibile disattivare o togliere il meccanismo di rilascio dalle valvole, può essere utile ricorrere ad apparecchi elettronici di simulazione da collegare in prossimità e/o in sostituzione temporanea del dispositivo di attuazione del quale devono possedere caratteristiche elettriche analoghe; • Attuare manualmente, quando possibile, il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando; • Ripristinare le condizioni iniziali.	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	46	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento manuali La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente. Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore): • Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione meccanica del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente; • Azionare le leve di comando e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio; • Verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici e lubrificare se necessario; • Attuare manualmente il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando; • Ripristinare le condizioni iniziali.	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	47	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova del circuito pneumatico di attuazione del sistema, verificando l'assenza di perdite in tutto il circuito. Deve essere effettuata una prova di pressurizzazione del circuito di attuazione delle bombole seguendo le istruzioni del fabbricante	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	48	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova di apertura valvola direzionale verificacando l'apertura e la corretta logica di funzionamento: elettrico, pneumatico e manuale. Le prove devono essere eseguite seguendo le istruzioni del fabbricante.	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	49	Sorveglianza del sistema di rilevazione secondo le modalità di controllo iniziale prescritta nella UNI 11224	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	50	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica dei valori di pressione indicati dai manometri (ove applicabile), posti sulle valvole delle bombole, mediante il confronto dei valori rilevati con quelli indicati sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto (detti valori devono tenere conto della temperatura ambientale).	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	51	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Per gli impianti a CO2 (biossido di carbonio) ed HFC 23 (trifluorometano), con sistema di pesatura in automatico, verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione e che non ci siano vincoli che inficino il corretto funzionamento del sistema di pesatura.	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	52	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Per impianti provvisti di dispositivi elettrici di bassa pressione, verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	53	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti ed opportunamente sigillati oppure sorvegliati mediante dispositivi a distanza	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	54	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente sull'impianto e sia correttamente compilato	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	55	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che l'etichetta 5) identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata come previsto al punto 6.2.4.3 della UNI EN 15004-1:2008;	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	56	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che non siano presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili ecc. e che le componenti meccaniche siano accessibili;	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	57	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che sia esente da danni alle strutture di supporto e tutti gli staffaggi risultino ben fissati	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	58	Controllo Periodico(Ispezione)-Sistema di rilevazione: Fare riferimento alla modalità di controllo iniziale prescritta nella UNI 11224	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	59	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica che le dimensioni del locale protetto non siano variate rispetto al progetto	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	60	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica integrità del locale protetto mediante la prova con ventilatore sulla porta	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	61	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica del corretto funzionamento delle serrande e relativi dispositivi di chiusura	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	62	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica che le porte e le finestre siano chiuse o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	63	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare che i sistemi di condizionamento possano essere disattivati al momento dell'attivazione del sistema di spegnimento in relazione ai requisiti di progetto	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	64	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica che lo stato attuale dell'impianto (rete di distribuzione e ugelli di erogazione) sia conforme al progetto originale	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	65	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica visivamente lo stato delle tubazioni, dei raccordi, degli ugelli e verifica che non vi siano segni di corrosione	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	66	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare visivamente il fissaggio delle tubazioni e dei raccordi	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	67	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare che gli ugelli erogatori siano liberi da ostacoli o ostruiti da materiali che possono ridurre la corretta distribuzione dell'agente estinguente e ostacolare le attività di manutenzione. Controllare che le dimensioni e le forature, debitamente stampigliate sull'ugello, siano conformi al progetto originale	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	68	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare la conformità al progetto originale del numero e capacità delle bombole installate, nonché i valori di pressione, tipo e quantità dell'agente estinguente	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	69	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	70	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Richiedere al responsabile dell'impianto se la temperatura del locale di stoccaggio delle bombole si mantiene entro i limiti indicati nel manuale del fabbricante	6M

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	71	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Controllare la data di collaudo punzonata sulle bombole	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	72	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione - Controllo del contenuto delle bombole come segue: Gas liquefatti: Per le sostanze estinguenti a base di alogenati, se una bombola mostra una perdita di una quantità di sostanza estinguente maggiore del 5% o una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido; Gas non liquefatti: Se una bombola contenente sostanze estinguenti a base di gas inerte mostra una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido.	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	73	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Controllo per i sistemi ad HFC > 300 kg del dispositivo automatico di rivelazione delle perdite (manometro elettrico e/o sistema di pesatura e/o pressostato di minima rivelazione) e che non ci siano vincoli che inficino il corretto funzionamento del sistema di pesatura	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	74	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento automatici. La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente. Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore): • Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente; • Provocare l'attivazione del sistema, mediante pulsante di attivazione o intervento della centrale, e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio. Nel caso in cui non sia possibile disattivare o togliere il meccanismo di rilascio dalle valvole, può essere utile ricorrere ad apparecchi elettronici di simulazione da collegare in prossimità e/o in sostituzione temporanea del dispositivo di attuazione del quale devono possedere caratteristiche elettriche analoghe; • Attuare manualmente, quando possibile, il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando; • Ripristinare le condizioni iniziali.	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	75	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento manuali La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente. Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore): - Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione meccanica del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente; - Azionare le leve di comando e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio; - Verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici e lubrificare se necessario; - Attuare manualmente il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando; - Ripristinare le condizioni iniziali.	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	76	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova del circuito pneumatico di attuazione del sistema, verificando l'assenza di perdite in tutto il circuito. Deve essere effettuata una prova di pressurizzazione del circuito di attuazione delle bombole seguendo le istruzioni del fabbricante	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	77	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova di apertura valvola direzionale verificacando l'apertura e la corretta logica di funzionamento: elettrico, pneumatico e manuale. Le prove devono essere eseguite seguendo le istruzioni del fabbricante.	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	78	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Esecuzione di tutte le verifiche previste nelle fasi di sorveglianza e controllo	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	79	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pulizia interna della tubazioni mediante soffiatura con gas compresso e smontaggio degli ugelli	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	80	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio delle bombole e dei connettori di collegamento al collettore	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	81	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio dei connettori della linea pneumatica di attuazione	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	82	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio del collettore di raccolta gas contenuto nelle bombole	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	83	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio delle valvole di non ritorno e delle valvole di ritegno	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	84	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio delle valvole direzionali e loro attuatori	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	85	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio dalle bombole delle valvole di scarica e loro attuatori	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	86	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pressatura idraulica delle valvole di scarica ed attuatori a 1,5 volte la pressione di esercizio o loro sostituzione	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	87	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Ricollaudo idraulico delle bombole secondo la legislazione vigente da parte del Centro di ricarica e/o collaudo qualificato	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	88	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pressatura idraulica dei connettori (tubazione flessibile e/o rigida di scarica, attuazione o servocomando), delle valvole di non ritorno e ritegno a 1,5 volte la pressione di esercizio o loro sostituzione.	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	89	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pressatura idraulica del collettore di raccolta gas contenuto nelle bombole o sostituzione	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	90	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Sostituzione delle guarnizioni di tenuta (ove applicabile)	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	91	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Controllo della funzionalità e leggibilità degli indicatori di pressione e della loro precisione con strumento tarato avente le caratteristiche in accordo alla UNI EN 837-1 e dotato di certificato di taratura valido.	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	92	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Verifica del grado di tenuta del locale mediante esecuzione di prova con ventilatore sulla porta	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	93	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Sostituzione e ricarica dell'agente estinguente da parte del Centro di ricarica e/o collaudo qualificato.	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	94	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Ripristino delle condizioni iniziali	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	95	Altre manutenzioni e controlli - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	1	Operazioni connesse alla presa in carico - Con la presa in carico dei sistemi per il controllo di fumo e calore, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti;	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	2	Operazioni connesse alla presa in carico - Con la presa in carico dei sistemi per il controllo di fumo e calore, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione;	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	3	Operazioni connesse alla presa in carico - Con la presa in carico dei sistemi per il controllo di fumo e calore, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo.	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	4	Operazioni connesse al controllo periodico - ispezione di ogni singolo evacuatore di fumo: Rimozione di eventuali ostruzioni esterne (foglie, piccoli rami)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	5	Operazioni connesse al controllo periodico - ispezione di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dell'assenza di segni di corrosione sui meccanismi	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	6	Operazioni connesse al controllo periodico - ispezione di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dell'integrità delle parti che compongono l'apparecchio	6M

Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	7	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Verifica dell'integrità dell'ampolla termosensibile e della sua posizione corretta	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	8	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dell'integrità della cartuccia di CO^2	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	9	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo del peso della cartuccia di CO^2. Non deve risultare inferiore del 10% rispetto a quello stampato sul corpo della bombola	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	10	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dello stato della valvola termica (spillo e molla non devono presentare tracce di ruggine e lo spillo deve risultare affilato, in caso contrario sostituire)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	11	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Apertura di ogni singolo ENFC (evaquatore naturale di fumo e calore) controllando il corretto funzionamento di tutti gli organi che si espandono e ruotano	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	12	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Controllo dell'integrità della bombola di CO^2	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	13	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Controllo del peso della bombola di CO^2. Non deve risultare inferiore del 10% rispetto a quello stampato sul corpo della bombola stessa	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	14	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Controllo dei congegni d'apertura manuale	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	15	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Messa in pressionedell'impianto e prova di tenuta ad almeno 6 bar	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	16	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Messa in pressione dell'impianto e prova di tenuta ad almeno 12 bar	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	17	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Controllo degli attuatori elettrici (data di scadenza per i detonatori)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	18	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Attivazione di una percentuale di attuatori per il controllo statistico del sistema	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	19	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Verifica impianto elettrico di attivazione	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	20	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Attivazione dell'intero impianto	3A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	21	Operazioni connesse al controllo periodico -verifica apertura evacuatori di fumo:Apertura di ogni singolo evacuatore di fumo controllando il corretto funzionamento di tutti gli organi che si espandono e ruotano	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	22	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sulle barriere al fumo (se presenti): Controllo della stazione di comando di ogni singola barriera	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	23	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)- Svolgimento e riavvolgimento di ogni singola barriera controllando il corretto funzionamento di tutti gli organi che si espandono e ruotano	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	24	Operazioni connesse al controllo periodico -Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Verifica tempi di discesa e risalita della barriera	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	25	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Verifica dell'integrità del telo (presenza di fori)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	26	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Controllo del mantenimento omogeneo del colore su tutto il telo	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	27	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Ispezione delle guide laterali	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	28	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Controllo visivo delle culle di sostegno dei rulli presenti nel cassonetto	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	29	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)-Verifica presenza segnalazione componente SENFC (sistema naturale evaquazione fumo e calore)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	30	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)- Rimozione di eventuali ostruzioni esterne (foglie, piccoli rami)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	31	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)- Controllo dell'assenza di segni di corrosione sui meccanismi	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	32	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)- Controllo dell'integrità delle parti che compongono l'apparecchio	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	33	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	4	Controllo periodico settimanale: controllare tutte le letture di pressione dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti, condotte principali e serbatoi a pressione	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	5	controllo periodico settimanale: controllare tutti i livelli dell'acqua nei bacini di accumulo privati sopraelevati, fiumi, canali, laghi, serbatoi d'accumulo (compresi i serbatoi di adescamento della pompa e i serbatoi a pressione)	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	6	controllo periodico settimanale: controllare la posizione corretta di tutte le valvole principali di intercettazione	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	7	controllo periodico settimanale, Prova di allarme : Ogni campana idraulica deve essere fatta suonare per non meno di 30 s	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	8	Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: si devono controllare i livelli di carburante e di olio lubrificante dei motori diesel	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	9	Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: si deve ridurre la pressione dell'acqua sul dispositivo di avviamento, simulando in questo modo la condizione di avviamento automatico	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	10	Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: quando la pompa si avvia, la pressione di avviamento deve essere controllata e registrata	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	11	Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: si deve controllare la pressione dell'olio sulle motopompe diesel, come anche il flusso dell'acqua attraverso gli impianti di raffreddamento a circuito aperto	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	12	Immediatamente dopo la prova di avviamento della pompa di cui al punto precedente, i motori diesel devono essere collaudati come segue: il motore deve essere fatto funzionare per 20 min, oppure per il tempo raccomandato dal fornitore. Il motore deve essere successivamente fermato e immediatamente riavviato utilizzando il pulsante di prova dell'avviamento manuale	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	13	Immediatamente dopo la prova di avviamento della pompa di cui al punto precedente, i motori diesel devono essere collaudati come segue: deve essere controllato il livello dell'acqua nel circuito primario dell'impianto di raffreddamento a circuito chiuso	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	14	Impianti di riscaldamento localizzati e cavi elettroscaldanti: Devono essere controllati gli impianti di riscaldamento atti ad evitare il congelamento nell'impianto sprinkler per verificarne il corretto funzionamento	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	15	Controllo periodico mensile: Controllareil livello e la densità dell'elettrolito di tutte le celle degli accumulatori al piombo (comprese le batterie di avviamento del motore diesel e quelle per l'alimentazione del quadro di controllo elettrico)	M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	16	Controllo periodico annuale, Prova di portata della pompa automatica: Ciascuna pompa di alimentazione deve essere sottoposta a prova nella condizione di pieno carico (mediante il collegamento della linea di prova collegata alla mandata della pompa a valle della valvola di non ritorno) e deve fornire i valori di pressione/portata indicati sulla targa della pompa.	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	17	Controllo periodico annuale,L'allarme di mancato avviamento deve essere sottoposto a prova verificando che: La sequenza di avviamento automatico deve eseguire sei tentativi di avviamento del motore, ognuno della durata da 5 s a 10 s, con una pausa massima di 10 s tra ogni singolo tentativo. Il dispositivo di avviamento deve ripristinarsi automaticamente. Il sistema deve funzionare indipendentemente dall'alimentazione della linea elettrica di potenza	A

Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	18	Controllo periodico annuale,L'allarme di mancato avviamento deve essere sottoposto a prova verificando che: Il sistema deve commutare automaticamente sull'altra batteria dopo ogni tentativo di avviamento. La tensione del circuito di controllo deve essere prelevata da entrambe le batterie simultaneamente. Devono essere previsti dei dispositivi per evitare che una batteria abbia un effetto negativo sull'altra	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	19	Controllo periodico annuale,L'allarme di mancato avviamento deve essere sottoposto a prova verificando che: Immediatamente dopo questa verifica il motore deve essere avviato utilizzando il sistema di avviamento manuale	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	20	Controllo periodico annuale: Le valvole a galleggiante nei serbatoi di accumulo devono essere controllate per assicurarne il corretto funzionamento.	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	21	Camere di aspirazione e filtri per la pompa: I filtri sull'aspirazione delle pompe e le camere di sedimentazione con relative paratie filtranti devono essere ispezionati almeno annualmente e puliti se necessario.	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	22	Serbatoi di accumulo e a pressione: Tutti i serbatoi devono essere esaminati esternamente per verificare l'eventuale presenza di corrosione. Devono essere svuotati, puliti se necessario ed esaminati internamente per verificare la presenza di un'eventuale corrosione	3A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	23	Serbatoi di accumulo e a pressione: Dove necessario tutti i serbatoi devono essere riverniciati e/o deve essere ripristinata la protezione contro la corrosione	3A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	24	Valvole di intercettazione dell'alimentazione idrica, valvole di allarme e valvole di non ritorno: Tutte le valvole di intercettazione dell'alimentazione idrica, le valvole di allarme e di non ritorno devono essere esaminate e sostituite o revisionate se necessario.	3A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	25	Controllo periodico decennale: Ad intervalli non maggiori di 10 anni, tutte le riserve idriche devono essere pulite ed esaminate internamente e l'impermeabilizzazione controllata.	10A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	26	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO SECONDO UNI 10779: Ciascuna alimentazione idrica deve essere verificata su ogni stazione di controllo presente nel sistema. Le pompe devono avviarsi automaticamente e i valori di pressione e portata misurati, non devono essere minori di quelli nominali, registrando ogni cambiamento	3M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	27	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO SECONDO UNI 10779: Qualsiasi alimentazione elettrica secondaria derivante dai generatori diesel deve essere controllata per verificarne il corretto funzionamento	3M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	28	OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE ORDINARIA: Consiste in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nei componenti delle reti idranti	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	29	OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE ORDINARIA: Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	30	OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE STRAORDINARIA: Consiste in un intervento che richiede attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti ad esempio la sostituzione degli accessori o dell'idrante a muro, naspo o la completa sostituzione di idranti a colonna o attacchi per gruppi autopompa	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	31	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Armadi Antincendio	C.1.11	1	Operazioni connesse alla presa in carico : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Armadi Antincendio	C.1.11	2	Operazioni connesse alla presa in carico : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Armadi Antincendio	C.1.11	3	Operazioni connesse alla presa in carico : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Armadi Antincendio	C.1.11	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- controllare e registrare: pressione bombole, miscela d'aria compressa	S
Armadi Antincendio	C.1.11	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica della presenza di tutti materiali ed attrezzature facenti parte della dotazione originale	M
Armadi Antincendio	C.1.11	6	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare la perfetta accessibilità agli armadi	
Armadi Antincendio	C.1.11	7	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare l'integrità della cassetta porta chiavi	M
Armadi Antincendio	C.1.11	8	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare il funzionamento delle torce con eventuale sostituzione delle pile	M
Armadi Antincendio	C.1.11	9	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica della integrità del sigillo	M
Armadi Antincendio	C.1.11	10	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica perfetta integrtà dei dispositivi connessi	M
Armadi Antincendio	C.1.11	11	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica perfetto funzionamento maschera e respiratore, con eventuale sostituzione componenti danneggiate o non perfettamente funzionanti.	6M
Armadi Antincendio	C.1.11	12	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare lo stato generale dell'armadio, e porre eventuali rimedi (verniciature lubrificazione cernire verifica funzionale del sisema di chiusura).	A
Armadi Antincendio	C.1.11	13	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Verifica adeguamento attrezzature: Verifica dispositivi con eventuale adeguamento, come da decreto vigente o eventuali successive modifiche, in considerazione delle date dalla presa in consegna.	SN
Armadi Antincendio	C.1.11	14	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI-In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verificare che la girante del ventilatore ruoti liberamente e non urti o strisci contro la cassa a spirale i altri eventuali oggetti, che il senso di rotazione sia corretto. Pulizia della girante	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	6	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Revisione generale previo smontaggio del ventilatore controllo dello stato della girante provvedendo alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	7	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verifica della stabilità dei sostegni nei tratti a vista	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	8	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Controllo di eventuali fughe d'aria denunciate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe stesse nei tratti a vista. Ripristino ermeticità mediante sigillanti	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	9	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verifica della rispondenza della posizione degli evacuatori di fumo al progetto e della presenza e corretta archiviazione dei certificati di omologazione	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	10	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verifica dello stato degli evacuatori di fumo e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata.; lubrificazione di perni pistoni e levismi	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	11	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Prova di simulazione per la verifica dell'efficienza degli attuatori in chiusura delle porte delle serrande e degli altri dispositivi di compartimentazione di tipo mobile	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	12	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Vie D'esodo	C.1.13	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Vie D'esodo	C.1.13	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Vie D'esodo	C.1.13	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA

Vie D'esodo	C.1.13	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Ogni trimestre si dovrà procedere all'esecuzione di tutti gli interventi relativi al mantenimento della segnalazione delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza	3M
Vie D'esodo	C.1.13	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Illuminazione di sicurezza: revisione e/o sostituzione dei tubi fluorescenti, delle batterie statiche e delle componenti elettroniche alimentanti l'illuminazione di sicurezza	3M
Vie D'esodo	C.1.13	6	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	NA
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Controllo della rispondenza della posizione degli elementi fissi di compartimentazione (murature, vetri omologati, sigillanti passaggio cavi etc) e della presenza e corretta archiviazione dei certificati di omologazione	A
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Verifica stato di conservazione ed esecuzione di eventuali ripristini, riparazioni e ritocchi qualora necessario	A
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	6	Altre manutenzioni e controlli - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti;	NA
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione;	NA
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo.	NA
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo generale della serranda (ancoraggio telaio, deterioramenti, ecc.).	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo dello stato di apertura della serranda.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	6	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della corrispondenza dello stato sul sistema di supervisione (ove presente).	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	7	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della presenza di eventuali ostacoli alla completa chiusura della serranda.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	8	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della funzionalità ed efficienza dei manovellismi.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	9	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo e serraggio di tutti gli accoppiamenti meccanici accessibili.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	10	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo dello stato del fusibile termostatico (disgiuntore).	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	11	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della funzionalità del microinterruttore di fine corsa.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	12	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Prova di sgancio e controllo relativa segnalazione in supervisione (ove presente).	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	13	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo arresto impianto di ventilazione a seguito chiusura serranda.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	14	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI : In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : l' accertamento della rispondenza al progetto esecutivo;	NA
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti;	NA
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione;	NA
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	4	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo.	NA
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verificare l'efficienza del sistema di autodiagnosi permanentee delle linee di diffusori che, in caso di amalia, deve dare un allarme immediato. (Simulare una anomalia su ogni linea di diffusori)	M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	6	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllare lo stato di eventuali batterie (controllare il livello e la densità dell'elettrolito di tutte le celle degli accumulatori al piombo).	M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	7	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della protezione all'accesso al locale dove sono installate le apparecchiature	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	8	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo che l'accesso alle apparecchiature non sia ostruito da ostacoli	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	9	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo che le indicazioni ottiche sullo stato del sistema siano visibili in luce ambientale	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	10	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo che siano disponibili le istruzioni operative del sistema	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	11	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Misura del tempo di intervento del sistema audio in presenza di un comando manuale o automatico di allarme	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	12	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verifica che il sistema sia in grado di diffondere messaggi di emergenza in ogni singola zona e in tutte le zone simultaneamente	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	13	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Misura del rumore ambientale in prossimità della postazione del microfono di emergenza	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	14	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verifica che l'interruzione della connessione tra il sistema di rivelazione allarmi ed il sistema audio sia segnalata come guasto	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	15	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verifica che sono rispettati i requisiti di intelligibilità del parlato	A
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	16	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	1	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica del serraggio delle morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	2	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : controllo e prove di efficienza, verifica trasmissione messaggi d'allarme, controllo toni	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	3	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica funzionamento gemme spia ed indicatore di tensione, verifica funzionamento led autodiagnosi	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	4	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica presenza e posizione dei vari indicatori di allarme e segnalazione	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	5	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batterie, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	6	Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : verifica funzionamento altoparlante a diffusione sonora mediante forzatura sulla centralina	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	7	Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : pulizia esterna dell'altoparlante, controllo dello staffaggio alla parete, rimozione d'eventuali ostacoli alla diffusione, registrazione orientamento cono di diffusione	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	8	Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : pulizia interna carter altoparlante con spurgo foratura, serraggio e pulizia contatti elettrici e schede elettroniche con spray, trattamento calotta interna con spray a protezione dall'umidità	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	9	Operazioni connesse al controllo periodico - controllo assorbimenti elettrici : controllo livelli di emissione altoparlanti a diffusione sonora	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	10	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistema di richiesta udienza	C2.2	1	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: prova impianto di richiesta udienza, verifica segnalazione visiva/sonora, prova tasto chiamata, tacitazione avviso	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	2	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti centralina e terminali. controllo carica batterie, se presenti, e parziale scarica	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	3	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia con spray su circuiti elettronici, pulizia altoparlanti/cicalini e carter interni, pulizia segnalazioni luminose	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	4	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: controllo livelli di emissione segnali sonori	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	5	Altre manutenzioni e controlli : in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto citofonico	C2.3	1	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità interna, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica serraggio morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip	6M
Impianto citofonico	C2.3	2	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità esterna, pulizia obiettivo telecamere, controllo guarnizioni e grado di protezione ip. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata	6M
Impianto citofonico	C2.3	3	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo e prove di efficienza, verifica funzionamento microfoni, altoparlanti, telecamera e luci esterne. eventuali correzioni d'orientamento telecamera	3M
Impianto citofonico	C2.3	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionamento eventuali gemme spia (apparecchiature per non udenti)	M
Impianto citofonico	C2.3	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione.	6M
Impianto citofonico	C2.3	6	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	1	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : pulizia superfici monitor	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	2	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : controllo della corretta trasmissione del segnale e verifica della corretta visualizzazione delle immagini.	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	3	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : esame visivo del corretto stato di attivazione della centrale e di tutti i dispositivi di impianto (telecamere, registratori, monitor, convertitori video, alimentatori, ecc.)	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	4	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : controllo funzionamento monitor, apparati audio, matrici e video registratori	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	5	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione - controllo dei sistemi di memorizzazione e videoregistrazione, verificando in particolare: - l'area coperta dall'impianto; - che le esigenze di copertura, zona per zona, siano ancora valide e che siano quelle citate nelle procedure; - se le modalità di raccolta delle informazioni sono esatte; - che i tempi di risposta o memorizzazione siano quelli programmati; - le condizioni di tutti gli apparati ed il loro stato; - se vi sono eventi non conformi e non stabiliti nelle procedure di funzionamento; - il database storico degli avvenimenti nei dvr; - la capacità dell'hard disk e la disponibilità dello stesso; - la possibilità di estrapolazione delle immagini; - la conoscenza degli operatori incaricati alla gestione degli apparati delle giuste procedure ed istruirli;	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	6	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : assistenza al tecnico incaricato della stazione appaltante nel caso di visualizzazione, ricerca ed estrapolazione dei filmati.	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	7	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere :pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità dicontrollo, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica serraggi morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip	3M

Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	8	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità periferiche, pulizia obiettivo telecamere, controllo guarnizioni e grado di protezione ip, lubrificazione organi in movimento, controllo staffaggi. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata	3M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	9	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : controllo sequenza telecamere e brandeggio delle stesse, correzione orientamenti e fine corsa	2M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	10	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi	2M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	11	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	2M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	12	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti di chiamata stanze	C2.5	1	Operazioni connesse al controllo periodico : prova impianto di chiamata stanze, verifica segnalazione visiva/sonora, prova tasto o cordoncino di chiamata e tacitazione di avviso ricevuto	3M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti centralina e terminali. controllo carica batterie, se presenti, e parziale scarica	6M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	3	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia con spray su circuiti elettronici, pulizia altoparlanti/cicalini e carter interni, pulizia segnalazioni luminose	6M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	4	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo livelli di emissione segnali sonori e verifica del corretto indirizzamento	6M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Passi carrabili	C2.6	1	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica e pulizia del quadro elettrico	3M
Passi carrabili	C2.6	2	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra	3M
Passi carrabili	C2.6	3	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica delle tensioni in entrata ed in uscita	3M
Passi carrabili	C2.6	4	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica eventuale alimentazione ausiliaria	3M
Passi carrabili	C2.6	5	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica e pulizia del quadro elettronico	3M
Passi carrabili	C2.6	6	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica del buon funzionamento degli apparati elettronici e degli apparecchi ausiliari	3M
Passi carrabili	C2.6	7	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica dello stato delle condutture di alimentazione	3M
Passi carrabili	C2.6	8	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : verifica e pulizia del gruppo motore ed eventuale rabbocco o sostituzione dell'olio	3M
Passi carrabili	C2.6	9	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : asta metallica e sostegni verifica del buon funzionamento automatico e manuale	3M
Passi carrabili	C2.6	10	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : eventuali ritocchi di vernice	3M
Passi carrabili	C2.6	11	Operazioni connesse al controllo periodico - sicurezza : verifica di tutti gli accessori di sicurezza	3M
Passi carrabili	C2.6	12	Operazioni connesse al controllo periodico - organi di comando : verifica di funzionamento di tutti gli apparati di comando: interruttore a chiave, combinatore numerico, radiocomandi, ecc.	3M
Passi carrabili	C2.6	13	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	1	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : verifica del gruppo motore	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	2	Operazioni connesse al controllo periodico - ante scorrevoli : verifica del buon funzionamento automatico e manuale	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	3	Operazioni connesse al controllo periodico - sicurezza : verifica di tutti gli accessori di sicurezza	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	4	Operazioni connesse al controllo periodico - organi di comando - verifica di funzionamento di tutti gli apparati di comando: fotocellule,interruttore a chiave, combinatore numerico, ecc.	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti antitrusione	C2.8	1	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : analogiche/a microprocessore a zone pulizia circuiti centralina con spray, serraggio morsetti e verifica stato manutentivo cavi, controllo eventuali fusibili	6M
Impianti antitrusione	C2.8	2	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : prova della centralina mediante forzature dei dati in ingresso e verifica correttezza out-put	M
Impianti antitrusione	C2.8	3	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica dell'ancoraggio della centralina al quadro o al pannello di comando e controllo, verifica stato guarnizioni e grado di protezione ip	3M
Impianti antitrusione	C2.8	4	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni	6M
Impianti antitrusione	C2.8	5	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni	6M
Impianti antitrusione	C2.8	6	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica del corretto funzionamento dei sensori inerziali, controllo tecnologia bimorph, verifica circuito asic	3M
Impianti antitrusione	C2.8	7	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : pulizia esterna del sensore e della relativa protezione superficiale, controllo staffaggio a parete	M
Impianti antitrusione	C2.8	8	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : prova di separazione del segnale d'allarme fra movimento provocato e movimenti dettati dalle vibrazioni sonore nell'aria	M
Impianti antitrusione	C2.8	9	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : controllo soglia di rilevazione ed eventuale ritaratura secondo i parametri di progetto o i parametri richiesti dall'amministrazione	3M
Impianti antitrusione	C2.8	10	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica corretto isolamento dalle interferenze emc secondo le direttive delle norme comunitarie	3M
Impianti antitrusione	C2.8	11	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica corretto isolamento dalle interferenze emc secondo le direttive delle norme comunitarie	3M

Impianti antitrusione	C2.8	12	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : pulizia contatti elettrici, serraggio morsetti e misura tensioni d'assorbimento, verifica stato di carica della batteria e parziale scarica	3M
Impianti antitrusione	C2.8	13	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità periferiche, pulizia filtro anteriore, controllo guarnizioni e grado di protezione ip, lubrificazione organi in movimento, controllo staffaggi. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata	3M
Impianti antitrusione	C2.8	14	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : prova di funzionamento rilevazione presenze nei locali controllati	3M
Impianti antitrusione	C2.8	15	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi	3M
Impianti antitrusione	C2.8	16	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	3M
Impianti antitrusione	C2.8	17	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : prova di funzionamento di effrazione sui serramenti controllati	3M
Impianti antitrusione	C2.8	18	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi	3M
Impianti antitrusione	C2.8	19	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	3M
Impianti antitrusione	C2.8	20	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	1	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica e pulizia del quadro elettrico	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	2	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	3	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica delle tensioni in entrata ed in uscita	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	4	Verifica dello stato delle condutture di alimentazione	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	5	Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	6	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica integrità corpo lampada (per ogni tipologia di lampada)	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	7	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade segnalazione ostacoli	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	8	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade perimetrali piazzola elisuperfice	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	9	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade proittori a luce radente piazzola elisuperfice	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	10	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione sentiero di avvicinamento piazzola elisuperfice	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	11	Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica integrità e stato di conservazione del proittore con ripristino della pitturazione poliuretanica su sottofondo poliestere (arancio ral 2004);	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	12	Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica emissione del fascio di luce tricromatico nel piano verticale (giallo, verde, rosso)	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	13	Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica impostazione angolo di elevazione	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	14	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica integrità sacca e struttura di sostegno	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	15	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica integrità proiettore per illuminazione della sacca	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	16	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : controllo della funzionalità e dell'efficienza del sistema d'illuminazione della sacca con eventuale sostituzione della lampada	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	17	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica ancoraggi	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	18	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica snodo girevole e stato dei contatti elettrici striscianti	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	19	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica stato di conservazione della struttura in acciaio zincato con ripristino della pitturazione poliuretanica su sottofondo poliestere (arancio ral 2004);	
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	20	Operazioni connesse al controllo periodico - alimentazione ausiliaria: verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	21	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	1	Operazioni connesse al controllo periodico - a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria degli impianti, qualora sia stata alterata	
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del buon collegamento elettrico, della connessione all'impianto di terra, delle spine e dei fusibili del centralino di antenna	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato dell'antenna e dei suoi amarri	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	4	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo ed eventuale sostituzione di prese o altri componenti danneggiati	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto e, in particolare, in relazione al luogo di installazione	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti d'impianto	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	7	Operazioni connesse al controllo periodico : misura dell'attenuazione delle prese tv	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	8	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica conservazione e sostituzione, se necessario, di tratti di cavo terminale (al punto presa o diffusore)	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	9	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	10	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto controllo accesi	C2.11	1	Operazioni connesse al controllo periodico : se durante l'esecuzione delle prove venisse meno la funzionalità degli impianti di controllo accessi, l'impresa dovrà mettere in atto tutte le misure alternative atte a garantire il servizio (es. con personale proprio). a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria, qualora sia stata alterata.	S
Impianto controllo accesi	C2.11	2	Operazioni connesse al controllo periodico : controllare e mantenere efficienti i sistemi ed effettuare periodicamente prove di funzionamento e le ritarature dei varchi controllati	S
Impianto controllo accesi	C2.11	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verificare la meccanica del serramento in relazione all'allineamento dei magneti e dei sistemi di apertura e chiusura.	S

Impianto controllo accesi	C2.11	4	Operazioni connesse al controllo periodico : eseguire le attività di sorveglianza, controllo, pulizia, revisione e collaudo di tutti i componenti costituenti le singole tipologie impiantistiche del sistema controllo accessi: - controllori di varco; - contatti magnetici e serrature elettriche (compresa la lubrificazione dei componenti meccanici delle elettroserrature); - identificatori (lettori di badge); - terminali (dispositivo che riceve un segnale digitale da un identificatore e che può concedere o negare l'accesso); - chiavi elettroniche; - combinatori telefonici; - trasponder di prossimità; - tastiere, radiocomandi; - ecc.	S
Impianto controllo accesi	C2.11	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verificare la carica degli eventuali accumulatori/batterie con rilevazione della tensione in uscita	S
Impianto controllo accesi	C2.11	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verificare e controllare periodicamente l'integrità delle linee costituenti l'intera rete di gestione del controllo accessi afferente allo specifico server, ivi comprese le prove di verifica della continuità di connessione delle linee al server medesimo	S
Impianto controllo accesi	C2.11	7	Operazioni connesse al controllo periodico : riprogrammazione del sistema secondo le esigenze della stazione appaltante (abilitazione e/o disabilitazione dei badge secondo esigenze della stazione appaltante)	SN
Impianto controllo accesi	C2.11	8	Operazioni connesse al controllo periodico : manutenzione del software di gestione del sistema di controllo accessi che consente di definire le regole di accesso da assegnare agli utenti nei vari varchi.	S
Impianto controllo accesi	C2.11	9	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto orologi	C2.12	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità dell'orologio pilota	M
Impianto orologi	C2.12	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità degli orologi derivati	M
Impianto orologi	C2.12	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità degli orologi sale operatorie	M
Impianto orologi	C2.12	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica uintegrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto	M
Impianto orologi	C2.12	5	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia interna ed esterna di tutti gli orologi	6M
Impianto orologi	C2.12	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato di carica delle eventuali batterie	6M
Impianto orologi	C2.12	7	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti d'impianto (ripetitori di segnale, ecc...)	6M
Impianto orologi	C2.12	8	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato dei collegamenti elettrici	A
Impianto orologi	C2.12	9	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto orologi	C2.12	10	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo, regolazione e verifica dell'orario e del cambio orario legale/solare (quest'ultimo quando necessario)	SN
Impianto orologi	C2.12	11	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto interfonico	C2.13	1	Operazioni connesse al controllo periodico : a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria degli impianti, qualora sia stata alterata	
Impianto interfonico	C2.13	2	Operazioni connesse al controllo periodico : esame visivo dello stato di conservazione di tutte le apparecchiature di impianto (postazioni interne, esterne, alimentatori, distributori, schede, lampade, interfacce, tastiere, software di supervisione, ecc.)	3M
Impianto interfonico	C2.13	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto e, in particolare, in relazione al luogo di installazione.	6M
Impianto interfonico	C2.13	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica accessibilità locale della centrale, con eventuale spostamento degli elementi di ostacolo (armadi, arredi, ecc.)	6M
Impianto interfonico	C2.13	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato di carica delle batterie	6M
Impianto interfonico	C2.13	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti dell'impianto	6M
Impianto interfonico	C2.13	7	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo del sistema parla ascolta	6M
Impianto interfonico	C2.13	8	Operazioni connesse al controllo periodico : prova circuiti e verifica funzionalità interfoni	A
Impianto interfonico	C2.13	9	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto interfonico	C2.13	10	Operazioni connesse al controllo periodico : prova circuiti e verifica funzionalità interfoni	A
Impianto interfonico	C2.13	11	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto eliminacode	C2.14	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità strutturale delle apparecchiature e delle parti passive	A
Impianto eliminacode	C2.14	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica presenza e corretta targhettatura linee, prese, apparati ed eventuale integrazione necessarie	A
Impianto eliminacode	C2.14	3	Operazioni connesse al controllo periodico : prove su campione significativo del regolare funzionamento delle apparecchiature e parti passive	A
Impianto eliminacode	C2.14	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica visiva delle dello stato dei componenti, delle connessioni e dei cavi	A
Impianto eliminacode	C2.14	5	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia generale interna ed esterna della carpenteria e degli elementi in essa contenuti	A
Impianto eliminacode	C2.14	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della temperaturainterna all'armadio	A
Impianto eliminacode	C2.14	7	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto eliminacode	C2.14	8	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'integrità delle apparecchiature	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	2	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo visivo di eventuali danneggiamenti	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature in campo	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature mobili	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della presenza dei manuali d'uso	6M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	6	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	6M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	7	Operazioni connesse al controllo periodico : dare assistenza, quando richiesto, alla messa a punto e preparazione delle apparecchiature prima e durante i convegni	NA

Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	8	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di mini trasporto	C2.16	1	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo visivo di eventuali danneggiamenti	
Impianto di mini trasporto	C2.16	2	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei rulli di guida	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	3	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionalità e stato della ruota di frizione	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	4	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle spazzole di alimentazione dei carrelli	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	5	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle funzioni di comando	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	6	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di tallonamento	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	7	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di apertura coperchio contenitori asportabili	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	8	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della pressione e del diametro della ruota di frizione	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	9	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della ruota dentata	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	10	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo spazzole del carrello	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	11	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo carboncini del collettore del motore	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	12	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'assorbimento dei motori a pieno carico	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	13	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di relè	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	14	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica degli accoppiamenti	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	15	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della pressione della molla del freno	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	16	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo del serraggio di viti e bulloni ed eventuale intervento di fissaggio	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	17	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della posizione di fine corsa degli scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	18	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dell'allineamento delle tratte di rotaia scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	19	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'assorbimento dei motori degli scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	20	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della scheda e dei cavi del comando scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	21	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della scorrevolezza delle porte tagliafuoco e dei relativi contrappesi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	22	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionamento degli alimentatori a 40a	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	23	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionamento degli alimentatori a tastiera ed il funzionamento delle tastiere	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	24	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dell'allineamento delle tratte di canale di guida	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	25	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo posizione della cremagliera nei canali	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	26	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'integrità delle rotaie di contatto	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	27	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'allineamento delle curve e spostamenti	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	28	Operazioni connesse al controllo periodico : controllare il corretto funzionamento della scheda di comando	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	29	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle spazzole del motore	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	30	Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio di tutte le parti e apparecchiature che ne fabbisognano	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	31	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	1	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	2	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	3	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	4	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	5	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	6	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	7	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	8	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	9	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	10	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	11	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	12	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del livello olio serbatoio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	13	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica delle tenuta delle guarnizioni	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	14	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del dispositivo di ripescamento	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	15	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	16	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	17	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	18	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	19	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	20	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	21	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina:	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	22	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	23	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso : verifica dei tiranti e della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	24	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso : verifica dei pattini di scorrimento	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	25	Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone : verifica della tenuta della guarnizione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	26	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei tiranti delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	27	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei pattini di scorrimento	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	28	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole : verifica dell'operatore	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	29	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole : verifica dello scorrevole	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	30	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	31	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	32	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	33	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	34	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	35	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	36	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	37	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	38	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	39	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	40	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	41	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti filoni contrappeso	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	42	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti funi oleodinamici	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	43	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti funi oleodinamici	
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	44	Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza : verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	45	Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	46	Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi.	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	47	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	1	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale	2M

Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	2	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	3	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	4	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	5	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	6	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	7	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	8	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	9	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	10	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	11	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	12	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del livello olio serbatoio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	13	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica delle tenuta delle guarnizioni	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	14	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del dispositivo di ripescamento	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	15	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	16	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	17	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	18	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	19	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	20	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	21	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica delle guide della cabina e del contrappeso	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	22	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	23	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei tiranti e della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	24	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei pattini di scorrimento	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	25	Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone: verifica della tenuta della guarnizione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	26	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei tiranti delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	27	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei pattini di scorrimento	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	28	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dell'operatore	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	29	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dello scorrevole	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	30	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	31	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	32	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani : verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	33	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani : verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	34	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	35	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	36	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	37	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	38	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	39	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	40	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	41	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti filoni contrappeso	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	42	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	43	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	44	Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza: verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	45	Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	46	Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	47	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	1	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	2	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	3	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile	A

Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	4	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	5	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	6	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	7	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	8	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	9	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	10	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	11	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	12	Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio :	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	13	Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio : verifica delle tenuta delle guarnizioni	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	14	Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio : verifica del dispositivo di ripescamento	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	15	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	16	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	17	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	18	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	19	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	20	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	21	Operazioni connesse al controllo periodico - vano a tetto cabina : verifica delle guide della cabina e del contrappeso	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	22	Operazioni connesse al controllo periodico - vano a tetto cabina : verifica della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	23	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei tiranti e della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	24	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei pattini di scorrimento	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	25	Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone: verifica della tenuta della guarnizione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	26	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina : verifica dei tiranti delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	27	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina : verifica dei pattini di scorrimento	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	28	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dell'operatore	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	29	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dello scorrevole	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	30	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	31	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	32	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	33	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	34	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	35	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	36	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	37	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	38	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	39	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	40	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	41	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti filoni contrappeso	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	42	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	43	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	44	Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza: verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	45	Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	46	Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	47	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Servoscala / Montascale	C3.4	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica quadro elettrico di comando	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica pulsantiere di comando	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dispositivi di sicurezza	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	4	Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio parti meccaniche in movimento	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica quadro elettrico di comando	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica pulsantiere di comando	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dispositivi di sicurezza	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	4	Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio parti meccaniche in movimento	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa	D1.1	1	Controllo a vista delle tubazioni delle centrali, sottocentrali, reti nelle gallerie e negli scantinati degli edifici	2S
Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa	D1.1	2	Spurgo di eventuali impurità mediante apertura delle valvole di scarico dei barilotti e dei terminali di linea	2S
Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa	D1.1	3	Verifica del serraggio nelle congiunzioni a flangia e a bocchettone	2S
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	1	Smontaggio placche di copertura per accesso all'apparecchiatura	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	2	Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa ed aspirazione delle polveri e delle impurità	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	3	Controllo funzionalità valvole e manometri	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	4	Smontaggio filtri e verifica integrità, controllo e/o sostituzione guarnizioni, rimontaggio	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	5	Verifica regolarità funzionale del gruppo riduttore sia del vapore della pressione ridotta in erogazione sia del mantenimento di valore inalterato in condizione di mancato utilizzo a valle, eventuale sostituzione delle membrane o delle molle per inattività	M
Prese gas medicali	D1.3	1	Smontaggio borchie di copertura per accesso al blocco presa	3M
Prese gas medicali	D1.3	2	Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa ed aspirazioni di polveri ed impurità	3M
Prese gas medicali	D1.3	3	Verifica funzionalità del blocco presa con apposito strumento campione munito di flussometro e manometro	3M
Prese gas medicali	D1.3	4	Eventuale sostituzione in caso di irregolare funzionalità	3M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	G
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	2	Scaricare la condensa accumulata all'interno del serbatoio olio	S
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	3	Controllare la pulizia della cartuccia filtro di aspirazione	S
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	4	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	5	Controllo apparecchiature essicatore (compressore frigorifero, condensatore d'aria, evaporatore, scambiatore separatore e scaricatore di condensa, termostato, strumenti di taratura), pulizia del condensatore	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	6	Controllo taratura del punto di rugiada	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	7	Controllo integrità giunti accoppiamento motore - compressore	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	8	Controllo della temperatura di lavoro testate compressori	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	9	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	10	Spurgo drenaggi, pulizia filtri	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	11	Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra"	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	12	Controllo dello stato della cartuccia del filtro di aspirazione del compressore e sostituzione in caso di presenza di rotture o se particolarmente intasata	500h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	13	Controllo del livello dell'olio contenuto nel serbatoio olio	500h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	14	Verifica dell'assenza di trafilamenti di olio dalle tubazioni	1000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	15	Controllo del serraggio della raccorderia delle tubazioni e dell'impianto in genere	1000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	16	Sostituzione completa dell'olio scaricandolo tramite il tappo posto sotto il serbatoio	2000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	17	Analisi dell'olio esausto per effettuare eventuali modifiche alle tempistiche di programmazione della sostituzione dell'olio	2000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	18	Sostituzione della cartuccia del filtro olio	2000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	19	Controllare la perfetta pulizia delle alette del radiatore di raffreddamento olio	3000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	20	Sostituzione del filtro disoleatore a cartuccia avvitabile (anticipare la sostituzione quando la caduta di pressione supera 1 bar)	3000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	21	Sostituzione del filtro disoleatore all'interno del serbatoio dell'olio (anticipare la sostituzione quando la caduta di pressione supera 1 bar)	4000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	22	Sostituzione prefiltri grado rc	
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	23	Sostituzione prefiltri grado ra	
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	S
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	2	Scaricare la condensa accumulata all'interno del serbatoio olio	S
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	3	Controllare la pulizia della cartuccia filtro di aspirazione	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	4	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	5	Controllo integrità giunti accoppiamento motore - compressore serbatoio	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	6	Controllo della temperatura di lavoro testate compressori	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	7	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	8	Spurgo drenaggi, pulizia filtri	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	9	Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra"	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	10	Controllo dello stato della cartuccia del filtro di aspirazione del compressore e sostituzione in caso di presenza di rotture o se particolarmente intasata	SN
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	11	Controllo del livello dell'olio contenuto nel serbatoio olio	2M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	12	Verifica dell'assenza di trafilamenti di olio dalle tubazioni	2M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	13	Controllo del serraggio della raccorderia delle tubazioni e dell'impianto in genere	2M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	14	Sostituzione completa dell'olio scaricandolo tramite il tappo posto sotto il serbatoio	A
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	G
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	2	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	3	Controllo livello olio	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	4	Verifica dell'assenza di perdite nel circuito olio	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	5	Sostituzione olio	500
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	6	Controllo e pulizia filtri di aspirazione	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	7	Controllo motori elettrici, inversione dei cicli di funzionamento	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	8	Controllo della temperatura di lavoro dei corpi pompa	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	9	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	10	Controllo integrità dei giunti di accoppiamento motore pompa	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	11	Spurgo drenaggi	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	12	Pulizia filtri	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	13	Controllo dello stato di filtraggio	6M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	2	Controllo livello olio	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	3	Verifica dell'assenza di perdite nel circuito olio	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	4	Sostituzione olio	A/SN
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	5	Controllo e pulizia filtri di aspirazione	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	6	Controllo motore elettrico, verifica assorbimento elettrico	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	7	Controllo della temperatura di lavoro del corpo pompa	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	8	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	9	Controllo integrità dei giunti di accoppiamento motore pompa	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	10	Spurgo drenaggi	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	1	Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri	G
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	2	Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica	S
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	3	Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe)	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	4	Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	5	Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	6	Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	7	Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	8	Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	9	Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	10	Prova di controllo della tenuta della centrale	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	11	Taratura dei riduttori	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	12	Controllo del buon funzionamento dell'inversore	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	13	Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	14	Verifica che in centrale non siano presenti bombole di ossigeno presenti da oltre sei mesi	6M

Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	15	Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	1	Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri	G
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	2	Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica	S
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	3	Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe)	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	4	Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	5	Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	6	Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	7	Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	8	Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	9	Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	10	Prova di controllo della tenuta della centrale	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	11	Taratura dei riduttori	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	12	Controllo del buon funzionamento dell'inversore	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	13	Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	14	Controllo del buon funzionamento del preriscaldatore dei quadri inversione protossido d'azoto	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	15	Verifica che in centrale non siano presenti bombole di protossido d'azoto presenti da oltre sei mesi	6M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	16	Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	1	Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri	G
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	2	Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica	S
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	3	Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe)	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	4	Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	5	Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	6	Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	7	Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	8	Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	9	Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	10	Prova di controllo della tenuta della centrale	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	11	Taratura dei riduttori	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	12	Controllo del buon funzionamento dell'inversore	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	13	Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	14	Verifica che in centrale non siano presenti bombole di anidride carbonica presenti da oltre sei mesi	6M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	15	Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	1	Controllo funzionamento di ogni ripetitore	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	2	Controllo elettrovalvole linea aria compressa	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	3	Verifica intervento allarmi	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	4	Controllo e pulizia dell'impianto	3M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	1	Controllo visivo dello stato generale e del corretto funzionamento	G
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	2	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	3	Controllo livello olio, con eventuale rabbocco	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	4	Verifica dell'assenza di perdite dai circuiti dell'olio	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	5	Controllo ed eventuale pulizia filtri di aspirazione	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	6	Controllo apparecchiature essicatore (compressore frigorifero, condensatore aria, evaporatore, scambiatore separatore e scaricatore di condensa, termostato e strumenti di taratura)	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	7	Controllo taratura punto di rugiada	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	8	Controllo dell'integrità dei giunti di accoppiamento motore-compressore	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	9	Controllo della temperatura di lavoro delle testate dei compressori	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	10	Controllo dell'integrità dei giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	11	Spurgo drenaggio e pulizia filtri	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	12	Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra"	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	13	Sostituzione olio	500h
Compressori d'aria non medicale	D1.13	1	Verifica e controllo funzionalità sistemi di controllo e regolazione scarichi condense di tipo manuale	G
Compressori d'aria non medicale	D1.13	2	Controllo livello olio con eventuale rabbocco e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	3	Controllo e pulizia del filtro aria e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	4	Controllo filtro olio e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	5	Controllo e pulizia del radiatore e se necessario smontaggio e lavaggio con idropulitrice a caldo	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	6	Controllo e pulizia scaricatori di condensa	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	7	Controllo del diaframma delle elettrovalvole ed eventuale sostituzione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	8	Controllo valvola di sicurezza di alta pressione e valvola di minima pressione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	9	Controllo servovalvola sostituzione anelli di tenuta	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	10	Controllo e smontaggio valvola di aspirazione ed eventuale sostituzione anelli di tenuta	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	11	Controllo e smontaggio valvole recupero olio e valvole di soccorso a vuoto ed eventuale sostituzione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	12	Verifica temperatura olio compressore	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	13	Controllo ed eventuale taratura di tutti i pressostati	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	14	Controllo e smontaggio candele separatori disoleatori e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	15	Controllo tenuta corteco del lato giunto ed eventuale sostituzione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	16	Verifica contattori, temporizzatori, collegamenti elettrici, sistemi di sicurezza	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	17	Verifica assorbimento motore elettrico	3M
Essicatori	D1.14	1	Controllo epulizia blocco valvola principale e del distributotre di flusso	3M
Essicatori	D1.14	2	Controllo elettrovalvole e sostituzione bobine ogni 12 mesi	3M
Essicatori	D1.14	3	Controllo diaframma delle ellettrovalvole	3M
Essicatori	D1.14	4	Controllo funzionamento e pulizia degli scaricatori di condensa	3M
Essicatori	D1.14	5	Controllo funzionamento e pulizia degli scaricatori di condensa	3M
Essicatori	D1.14	6	Controllo funzionamento del commutatore a passi	3M
Essicatori	D1.14	7	Controllo efficienza dei filtri silenziatori, valvole di non ritorno, cartuccia prefilro, cartuccia postfiltro, carica allumina, ed eventuale loro sostituzione	3M
Essicatori	D1.14	8	Controllo e verifica scheda elettronica, automasmi e dispositivi di sicurezza	3M
Essicatori	D1.14	9	Controllo scaricatori automatici di condensa	3M
Essicatori	D1.14	10	Verifica e controllo con eventuale rabbocco a carica gas freon	3M
Essicatori	D1.14	11	Controllo efficienza delle colonne di refrigerazione ad acqua	3M
Essicatori	D1.14	12	Sostituzione dei filtri catena filtrante aria industriale	A
Essicatori	D1.14	13	Sostituzione dei filtri catena filtrante aria medicale	6M
Essicatori	D1.14	14	Pulizia generale dell'appaecchiatura	6M
Essicatori	D1.14	15	Pulizia e/o sostituzione filtri per l'aria in circolazione nel locale	SN

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Centrale idrica	D2.1	1	Giro di ispezione generale	S
Centrale idrica	D2.1	2	Ispezione di collettori, termometri, isolamento ed apparecchi	S
Centrale idrica	D2.1	3	Rilievo consumi e registrazione dati	M
Centrale idrica	D2.1	4	Serbatoi di riseva idrica: verifica integrità e stato di conservazione serbatoi e coibentazioni con eventuale ripristino	M
Centrale idrica	D2.1	5	Serbatoi di riseva idrica: controllo della funzionalità ed eventuale messa a punto dei regolatori di livello a galeggiante	M
Centrale idrica	D2.1	6	Serbatoi di riseva idrica: controllo di tenuta valvole di ritegno	M
Centrale idrica	D2.1	7	Gruppi di pressurizzazione: controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	M
Centrale idrica	D2.1	8	Gruppi di pressurizzazione: ispezione condizioni generali	M
Centrale idrica	D2.1	9	Gruppi di pressurizzazione: controllo valvola di reintegro	M
Centrale idrica	D2.1	10	Gruppi di pressurizzazione: verifica elementi di tenuta	M
Centrale idrica	D2.1	11	Gruppi di pressurizzazione: controllo pressioni	3M
Centrale idrica	D2.1	12	Gruppi di pressurizzazione: verifica collegamenti elettrici	3M
Centrale idrica	D2.1	13	Gruppi di pressurizzazione: verifica serraggio basamento delle elettropompe	3M
Centrale idrica	D2.1	14	Valvolame, saracinesche e filtri: prova di funzionalità, verifica di tenuta e lavaggio cartucce interne	M
Centrale idrica	D2.1	15	Valvolame, saracinesche e filtri: verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse	3M
Centrale idrica	D2.1	16	Valvolame, saracinesche e filtri: controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento	3M
Centrale idrica	D2.1	17	Valvolame, saracinesche e filtri: eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento	3M
Centrale idrica	D2.1	18	Autoclavi montaliquidi : prova di funzionalità, verifica di tenuta e verifica pressioni	M
Centrale idrica	D2.1	19	Autoclavi montaliquidi : verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse	3M
Centrale idrica	D2.1	20	Autoclavi montaliquidi : controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento	3M
Centrale idrica	D2.1	21	Autoclavi montaliquidi : eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento e della coibentazione esterna	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	1	Valvolame e saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	2	Valvolame e saracinesche: verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	3	Controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	4	Eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento	3M
Impianto di addolcimento	D2.3	1	Verifica della durezza totale dell'acqua	S
Impianto di addolcimento	D2.3	2	Controllo pressione di alimentazione	S
Impianto di addolcimento	D2.3	3	Controllo livello del sale ed eventuale reintegro	S
Impianto di addolcimento	D2.3	4	Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti	M
Impianto di addolcimento	D2.3	5	Controllo dei cicli di rigenerazione degli addolcitori	M
Impianto di addolcimento	D2.3	6	Controllo del ciclo di lavaggio filtri	M
Impianto di addolcimento	D2.3	7	Svuotamento e pulizia contenitore del sale	6M
Impianto di addolcimento	D2.3	8	Verifica efficienza resine ed eventuale sostituzione	SN
Tubazioni rete primaria	D2.4	1	Tubazioni : verifica la tenuta delle congiunzioni a flangia	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	2	Tubazioni : verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	3	Tubazioni : verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa dell'eccessiva distanza tra i sostegni	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	4	Rivestimenti isolanti : isolanti effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale idrica e fuori di essa, inclusi i vasi di espansione	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	5	Rivestimenti isolanti : ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati	2A
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	1	Scaldabagni elttrici: controllo del funzionamento e verifica della presenza di depositi sulla serpentina	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	2	Scaldabagni elttrici: eventuale pulizia della serpentina	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	3	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei vasi di qualsiasi tipo	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	4	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con le condutture di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	5	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	6	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flesibili della cassetta di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	7	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	8	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo funzionalità scarichi con eventuale disostruzione e/o puliza sifoni	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	9	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	10	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: rimozione del calcare dei lavabi di qualsisi tipo e forma	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	11	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	12	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	13	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: verifica della rubinetteria	3M

Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	14	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo integrità porcellane con segnalazione di rotture	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	15	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale ripristino	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	16	Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: eventuale sostituzione delle guarnizioni delle rubinetterie	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	17	Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	18	Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: pulizia dei pozzetti sifonati	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	19	Valvolame e saracinesche e rubinetterie : controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	20	Dispositivo ammortizzatore colpi ariete/antivibrante : controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose	A
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	1	Pozzetti: scoperchiatura dei pozzetti, che dovrà essere effettuata con le attrezzature d'uso idonee e con ogni cura per non danneggiare i chiusuni stessi, i telai o la zona di pavimentazione circostante (durante l'intervento dovranno essere poste idonee protezioni e segnalazione in modo da evitare indicenti o danni a persone e cose	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	2	Pozzetti: spurgo e lavaggio dei pozzetti di ispezione compresi i raccordi di immissione ai pozzetti stradali e delle bocchette di lupo mediante getto di acqua a forte pressione e aspirazione contemporanea del materiale melmoso	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	3	Rete fognaria : pulizia della rete fognaria orrizontale, che dovrà essere effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte pressione, siam con strumenti idonei per l'asportazione di ogni incrostazione o residuo, e dovrà estendersi fino all'imbocco dei condotti delle fognature comunali esterne alla zona di pertinenza dell'ospedale, ponendo particolare attenzione in prossimità di sifoni, gomiti e raccordi speciali per evitari danni all'impianto	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	4	Rete fognaria : verifica accurata per controllare l'efficienza dei manufatti di canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque meteoriche, verifica di assenza di infiltrazioni verso l'esterno e pulizia degli stessi	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	5	Rete fognaria : verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	6	Rete fognaria : verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il sostegno della rete fognaria esistente nei cunicoli,a llo scopo di controllarne la stabilità e la funzionalità ed eventuali opere di ripristino	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	7	Rete fognaria : rimozione e conferimento a centri specializzati di residui impianti depurazione e sgrigliatura	SN
Impianto di sollevamento	D2.7	1	Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo stato di tutti i componenti	3M
Impianto di sollevamento	D2.7	2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	3M
Impianto di sollevamento	D2.7	3	Controllo di tutti i componenti elettrici	3M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	1	Controllo generale impianti	G
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	2	Prova inserimento pompe in automatico	S
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	3	Verifica livello fossa	S
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	4	Controllo del funzionamento estrattore	M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	5	Controllo del funzionamento delle valvole di non ritorino	M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	6	Verifica di funzionamento del phmetro	M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	7	Controllo assorbimento motori elettrici	6M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	8	Controllo generale delle pompe di sollevamento, smontando la pompa controllando lo stato della girante, ecc.	A/SN
Condensa Grassi	D2.9	1	Controllo generale impianto	G
Condensa Grassi	D2.9	2	Prova inserimento pompe in automatico	S
Condensa Grassi	D2.9	3	Verifica livello vasca	S
Condensa Grassi	D2.9	4	Controllo del funzionamento dei gallegianti	M
Condensa Grassi	D2.9	5	Controllo del funzionamento della pompa sommersa	M
Condensa Grassi	D2.9	6	Controllo del funzionamento della pompa agitatrice	M
Condensa Grassi	D2.9	7	Controllo assorbimento motori elettrici	6M
Condensa Grassi	D2.9	8	Spurgo vasca	SN
Bollitore	D2.10	1	Controllo tenuta flange ed eventuale serraggio	M
Bollitore	D2.10	2	Verifica alla strumentazione di controllo e regolazione della temperatura e pressione	M
Bollitore	D2.10	3	Controllo funzionalità valvole e verifica dello sfiato delle valvole di sicurezza	M
Bollitore	D2.10	4	Controllo e verifica organi di sicurezza e di regolazione	M
Bollitore	D2.10	5	Controllo elettropompe di circolazione	M
Bollitore	D2.10	6	Pulizia e disincrostazione fasci tubieri	M
Bollitore	D2.10	7	Verifica della resa	6M
Bollitore	D2.10	8	Verifica e ripristino della coibentazione	A
Servizi igienici al pubblico	D2.11	1	Controllo generale degli apparecchi sanitari con verifica del sistema di ancoraggio, sistema di scarico con eliminazione di eventuali perdite e verifica della rubinetteria	S
Attività legionella	D2.12	1	Attività di innalzamento della temperatura dell'acqua calda sanitaria con spurgo forzato dai terminali	S
Attività legionella	D2.12	2	Analisi acqua di rete (rif. capitolato tecnico)	3M
Attività legionella	D2.12	3	Verifica della pulizia delle bocche d'erogazione acqua	3M
Attività legionella	D2.12	4	Sostituzione dei diffusori dell'acqua dei rubinetti con sistemi idonei senza filtro	3M
Attività legionella	D2.12	5	Controllo e pulizia dei filtri acqua	6M
Attività legionella	D2.12	6	Controllo e funzionamento impianto di dosaggio ed eventuale regolazione - se presente	6M
Attività legionella	D2.12	7	Controllo e pulizia sistema di comando iniezione prodotti (elettrovalvole e/o tarature) - se presente	6M
Attività legionella	D2.12	8	Controllo e pulizia valvole salamoia - se presente	6M
Attività legionella	D2.12	9	Analisi di durezza a monte e a valle impianto	6M

Attività legionella	D2.12	10	Controllo funzionalità pompe dosatrici	6M
Attività legionella	D2.12	11	Caricamento reagenti nei serbatoi	6M
Attività legionella	D2.12	12	Analisi acqua per determinazione batterio legionella	6M

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	1	Ispezione visiva	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	2	Rilievo dei parametri di funzionamento dell'impianto previsti dal modulo di registrazione mo0214 in riferimento all'istruzione operativa io0218	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	3	Controllo display quadro comando (stato di funzionamento ed eventuale presenza di allarmi)	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	4	Ispezione visiva	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	5	Controllo del livello di cloro nel serbatoio ed eventuale reintegro	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	6	Controllo del livello della salamoia ed eventuale reintegro	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	7	Controllo display del quadro comando (stato di funzionamento ed eventuale presenza di allarmi)	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	8	Accurato controllo di tutti i componenti dell'impianto e sostituzione di eventuali parti di ricambio giudicate difettose	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	9	Le analisi chimiche e la verifica dei dati di funzionamento dell'impianto	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	10	Controllo della durezza totale residua in uscita da entrambi gli addolcitore	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	11	Controllo del cloro attivo libero in ingresso addolcitori	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	12	Controllo dell'assenza del cloro in uscita dei filtri a carbone attivo	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	13	Pulizia dei raccordi di iniezione ipoclorito di sodio	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	14	Controllo e regolazione dei rigetti, pressioni e ricircoli nei due stadi del biosmotizzatore	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	15	Controllo delle varie fasi di regenerazione degli addolcitori e filtri a carbone	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	16	Controllo computer di comando	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	17	Sostituzione mensile di tutte le cartucce filtri	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	18	Pulizia annua del contenitore di sale degli addolcitori	A/SN
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	19	Disinfezione annua moduli del biosmotizzatore	A/SN
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	20	Disinfezione dell'anello acqua dialisi	M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	1	Misurazione velocità aria	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	2	Controllo particolare per ogni cappa con strumento specifico per cappe dotato di certificazione annua	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	3	Controllo filtri e prefiltri	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	4	Sostituzione dei filtri se necessaria	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	5	Pulizia	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	6	Verifica elettroventilatore	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	7	Rilascio di stampe dati lettura strumento e tabelle	3M
Celle Frigorifere	V1.3	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Celle Frigorifere	V1.3	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	M
Celle Frigorifere	V1.3	3	Verifica temperatura	M
Celle Frigorifere	V1.3	4	Verifica funzionamento compressori	M
Celle Frigorifere	V1.3	5	Verifica funzionamento ventilatori	M
Celle Frigorifere	V1.3	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	M
Celle Frigorifere	V1.3	7	Pulizia condensatore	M
Celle Frigorifere	V1.3	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Celle Frigorifere	V1.3	9	Controllo sistema filtraggio	M
Frigoemoteche	V1.4	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Frigoemoteche	V1.4	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	S
Frigoemoteche	V1.4	3	Verifica temperatura	S
Frigoemoteche	V1.4	4	Verifica funzionamento compressori	S
Frigoemoteche	V1.4	5	Verifica funzionamento ventilatori	S
Frigoemoteche	V1.4	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	S
Frigoemoteche	V1.4	7	Pulizia condensatore	M
Frigoemoteche	V1.4	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Frigoemoteche	V1.4	9	Controllo sistema filtraggio	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Frigorifero laboratorio	V1.5	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	3	Verifica temperatura	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	4	Verifica funzionamento compressori	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	5	Verifica funzionamento ventilatori	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	7	Pulizia condensatore	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	9	Controllo sistema filtraggio	M

Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	3	Verifica temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	4	Verifica funzionamento compressori	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	5	Verifica funzionamento ventilatori	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	7	Pulizia condensatore	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	8	Controllo cerniere e chiusure	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	9	Controllo sistema filtraggio	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	3	Verifica temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	4	Verifica funzionamento compressori	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	5	Verifica funzionamento ventilatori	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	7	Pulizia condensatore	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	8	Controllo cerniere e chiusure	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	9	Controllo sistema filtraggio	3M
Ghiacciaie	V1.7	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	M
Ghiacciaie	V1.7	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	M
Ghiacciaie	V1.7	3	Verifica temperatura	M
Ghiacciaie	V1.7	4	Verifica funzionamento compressori	M
Ghiacciaie	V1.7	5	Verifica funzionamento ventilatori	M
Ghiacciaie	V1.7	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	M
Ghiacciaie	V1.7	7	Pulizia condensatore	M
Ghiacciaie	V1.7	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Ghiacciaie	V1.7	9	Controllo sistema filtraggio	M
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	1	Controllo della temperatura su frigoemoteche, frigoriferi e congelatori	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	2	Sostituzione dei discri di registrazione ove esistenti	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	3	Controllo degli allarmi dove esistenti	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	4	Controllo del liquido frigorigeno	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	5	Controllo della temperatura con tester elettronico	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	6	Controllo dei dispositivi elettronici di allarme e sicurezza, ove esistenti	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	7	Controllo di teleruttori e salvamotori	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	8	Controllo dell'efficienza dei compressori	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	9	Controllo dell'efficienza dei motori elettrici	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	10	Regolazione delle cinghie	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	11	Controllo e pulizia dei condensatori dei gruppi ad aria	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	12	Controllo dell'efficienza delle regolazioni, compresa la loro taratura	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	13	Controllo dell'efficienza delle strumentazioni, compresa la taratura di pressostati, termostati e termometri	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	14	Controllo e pulizia delle sonde	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	15	Controllo e pulizia delle ventole	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	16	Controllo e pulizia dei filtri e dei rilevatori di umidità	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	17	Controllo dell'efficienza delle batterie allarmi	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	18	Controllo e verifica di tenuta degli sportelli e dello stato di conservazione delle guarnizioni	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	19	Controllo e segnalazione di eventuali perdite di gas refriferante	S
Lavapadelle	V1.9	1	Controllo e pulizia con lavaggio acido della caldaia	SN
Lavapadelle	V1.9	2	Verifiche periodiche del funzionamento lavapadelle, pulizia spruzzatori (ugelli)	M
Lavapadelle	V1.9	3	Decalcificazione serpentine, resistenze e funzionamento bulbi termostatici delle vasche, verifica funzionamento meccanico di tutti i componenti	6M
Lavapadelle	V1.9	4	Controllo elettrovalvole e tubazioni per chiamata disinfettante	6M
Lavapadelle	V1.9	5	Controllo e pulizia filtri ingresso acqua, elettrovalvole solenoidi acqua cada, fredda e tubazioni.	3M
Lavapadelle	V1.9	6	Controllo funzionamento del sistema di ribaltamento padella e corretto funzionamento lava pappagallo.	M
Lavapadelle	V1.9	7	Verifica regolare funzionamento pompe dosatrici dei prodotti chimici	M
Lavapadelle	V1.9	8	Controllo dei dispositivi di protezione elettrica e di sicurezza.	3M
Lavapadelle	V1.9	9	Verifica assorbimento resistenze elettriche	3M

Lavapadelle	V1.9	10	Verifica generale come da manuale costruttore	A