Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	1	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	2	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	3	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	4	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	5	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	6	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	7	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	8	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	9	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	10	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	11	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	12	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del livello olio serbatoio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	13	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica delle tenuta delle guarnizioni	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	14	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del dispositivo di ripescamento	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	15	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	16	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	17	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	18	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	19	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	20	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	21	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina:	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	22	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	23	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso : verifica dei tiranti e della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	24	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso : verifica dei pattini di scorrimento	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	25	Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone : verifica della tenuta della guarnizione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	26	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei tiranti delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	27	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei pattini di scorrimento	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	28	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole : verifica dell'operatore	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	29	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole : verifica dello scorrevole	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	30	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	31	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	32	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	33	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	34	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	35	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	36	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	37	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	38	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	39	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	40	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	41	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti filoni contrappeso	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	42	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti funi oleodinamici	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	43	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti funi oleodinamici	
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	44	Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza : verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	45	Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	46	Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi.	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	47	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	1	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale	2M

Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	2	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	3	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	4	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	5	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	6	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	7	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	8	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	9	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	10	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	11	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	12	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del livello olio serbatoio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	13	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica delle tenuta delle guarnizioni	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	14	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del dispositivo di ripescamento	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	15	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	16	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	17	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	18	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	19	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	20	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	21	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica delle guide della cabina e del contrappeso	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	22	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	23	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei tiranti e della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	24	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei pattini di scorrimento	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	25	Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone: verifica della tenuta della guarnizione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	26	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei tiranti delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	27	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei pattini di scorrimento	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	28	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dell'operatore	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	29	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dello scorrevole	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	30	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	31	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	32	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani : verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	33	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani : verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	34	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	35	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	36	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	37	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	38	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	39	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	40	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	41	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti filoni contrappeso	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	42	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	43	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	44	Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza: verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	45	Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	46	Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	47	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	1	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	2	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	3	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile	A

Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	4	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	5	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	6	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	7	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	8	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	9	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	10	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	11	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	12	Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio :	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	13	Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio : verifica delle tenuta delle guarnizioni	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	14	Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio : verifica del dispositivo di ripescamento	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	15	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	16	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	17	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	18	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	19	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	20	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	21	Operazioni connesse al controllo periodico - vano a tetto cabina : verifica delle guide della cabina e del contrappeso	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	22	Operazioni connesse al controllo periodico - vano a tetto cabina : verifica della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	23	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei tiranti e della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	24	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei pattini di scorrimento	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	25	Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone: verifica della tenuta della guarnizione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	26	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina : verifica dei tiranti delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	27	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina : verifica dei pattini di scorrimento	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	28	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dell'operatore	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	29	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dello scorrevole	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	30	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	31	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	32	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	33	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	34	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	35	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	36	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	37	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	38	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	39	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	40	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	41	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti filoni contrappeso	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	42	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	43	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	44	Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza: verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	45	Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	46	Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	47	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Servoscala / Montascale	C3.4	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica quadro elettrico di comando	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica pulsantiere di comando	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dispositivi di sicurezza	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	4	Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio parti meccaniche in movimento	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica quadro elettrico di comando	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica pulsantiere di comando	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dispositivi di sicurezza	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	4	Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio parti meccaniche in movimento	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN