Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa	D1.1	1	Controllo a vista delle tubazioni delle centrali, sottocentrali, reti nelle gallerie e negli scantinati degli edifici	2S
Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa	D1.1	2	Spurgo di eventuali impurità mediante apertura delle valvole di scarico dei barilotti e dei terminali di linea	2S
Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa	D1.1	3	Verifica del serraggio nelle congiunzioni a flangia e a bocchettone	2S
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	1	Smontaggio placche di copertura per accesso all'apparecchiatura	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	2	Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa ed aspirazione delle polveri e delle impurità	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	3	Controllo funzionalità valvole e manometri	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	4	Smontaggio filtri e verifica integrità, controllo e/o sostituzione guarnizioni, rimontaggio	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	5	Verifica regolarità funzionale del gruppo riduttore sia del vapore della pressione ridotta in erogazione sia del mantenimento di valore inalterato in condizione di mancato utilizzo a valle, eventuale sostituzione delle membrane o delle molle per inattività	M
Prese gas medicali	D1.3	1	Smontaggio borchie di copertura per accesso al blocco presa	3M
Prese gas medicali	D1.3	2	Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa ed aspirazioni di polveri ed impurità	3M
Prese gas medicali	D1.3	3	Verifica funzionalità del blocco presa con apposito strumento campione munito di flussometro e manometro	3M
Prese gas medicali	D1.3	4	Eventuale sostituzione in caso di irregolare funzionalità	3M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	G
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	2	Scaricare la condensa accumulata all'interno del serbatoio olio	S
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	3	Controllare la pulizia della cartuccia filtro di aspirazione	S
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	4	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	5	Controllo apparecchiature essicatore (compressore frigorifero, condensatore d'aria, evaporatore, scambiatore separatore e scaricatore di condensa, termostato, strumenti di taratura), pulizia del condensatore	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	6	Controllo taratura del punto di rugiada	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	7	Controllo integrità giunti accoppiamento motore - compressore	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	8	Controllo della temperatura di lavoro testate compressori	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	9	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	10	Spurgo drenaggi, pulizia filtri	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	11	Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra"	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	12	Controllo dello stato della cartuccia del filtro di aspirazione del compressore e sostituzione in caso di presenza di rotture o se particolarmente intasata	500h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	13	Controllo del livello dell'olio contenuto nel serbatoio olio	500h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	14	Verifica dell'assenza di trafilamenti di olio dalle tubazioni	1000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	15	Controllo del serraggio della raccorderia delle tubazioni e dell'impianto in genere	1000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	16	Sostituzione completa dell'olio scaricandolo tramite il tappo posto sotto il serbatoio	2000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	17	Analisi dell'olio esausto per effettuare eventuali modifiche alle tempistiche di programmazione della sostituzione dell'olio	2000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	18	Sostituzione della cartuccia del filtro olio	2000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	19	Controllare la perfetta pulizia delle alette del radiatore di raffreddamento olio	3000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	20	Sostituzione del filtro disoleatore a cartuccia avvitabile (anticipare la sostituzione quando la caduta di pressione supera 1 bar)	3000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	21	Sostituzione del filtro disoleatore all'interno del serbatoio dell'olio (anticipare la sostituzione quando la caduta di pressione supera 1 bar)	4000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	22	Sostituzione prefiltri grado rc	
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	23	Sostituzione prefiltri grado ra	
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	S
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	2	Scaricare la condensa accumulata all'interno del serbatoio olio	S
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	3	Controllare la pulizia della cartuccia filtro di aspirazione	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	4	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	5	Controllo integrità giunti accoppiamento motore - compressore serbatoio	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	6	Controllo della temperatura di lavoro testate compressori	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	7	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	8	Spurgo drenaggi, pulizia filtri	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	9	Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra"	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	10	Controllo dello stato della cartuccia del filtro di aspirazione del compressore e sostituzione in caso di presenza di rotture o se particolarmente intasata	SN
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	11	Controllo del livello dell'olio contenuto nel serbatoio olio	2M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	12	Verifica dell'assenza di trafilamenti di olio dalle tubazioni	2M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	13	Controllo del serraggio della raccorderia delle tubazioni e dell'impianto in genere	2M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	14	Sostituzione completa dell'olio scaricandolo tramite il tappo posto sotto il serbatoio	A
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	G
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	2	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	3	Controllo livello olio	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	4	Verifica dell'assenza di perdite nel circuito olio	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	5	Sostituzione olio	500
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	6	Controllo e pulizia filtri di aspirazione	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	7	Controllo motori elettrici, inversione dei cicli di funzionamento	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	8	Controllo della temperatura di lavoro dei corpi pompa	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	9	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	10	Controllo integrità dei giunti di accoppiamento motore pompa	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	11	Spurgo drenaggi	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	12	Pulizia filtri	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	13	Controllo dello stato di filtraggio	6M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	2	Controllo livello olio	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	3	Verifica dell'assenza di perdite nel circuito olio	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	4	Sostituzione olio	A/SN
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	5	Controllo e pulizia filtri di aspirazione	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	6	Controllo motore elettrico, verifica assorbimento elettrico	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	7	Controllo della temperatura di lavoro del corpo pompa	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	8	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	9	Controllo integrità dei giunti di accoppiamento motore pompa	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	10	Spurgo drenaggi	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	1	Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri	G
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	2	Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica	S
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	3	Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe)	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	4	Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	5	Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	6	Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	7	Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	8	Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	9	Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	10	Prova di controllo della tenuta della centrale	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	11	Taratura dei riduttori	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	12	Controllo del buon funzionamento dell'inversore	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	13	Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	14	Verifica che in centrale non siano presenti bombole di ossigeno presenti da oltre sei mesi	6M

Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	15	Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	1	Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri	G
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	2	Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica	S
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	3	Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe)	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	4	Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	5	Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	6	Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	7	Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	8	Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	9	Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	10	Prova di controllo della tenuta della centrale	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	11	Taratura dei riduttori	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	12	Controllo del buon funzionamento dell'inversore	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	13	Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	14	Controllo del buon funzionamento del preriscaldatore dei quadri inversione protossido d'azoto	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	15	Verifica che in centrale non siano presenti bombole di protossido d'azoto presenti da oltre sei mesi	6M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	16	Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	1	Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri	G
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	2	Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica	S
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	3	Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe)	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	4	Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	5	Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	6	Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	7	Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	8	Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	9	Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	10	Prova di controllo della tenuta della centrale	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	11	Taratura dei riduttori	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	12	Controllo del buon funzionamento dell'inversore	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	13	Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	14	Verifica che in centrale non siano presenti bombole di anidride carbonica presenti da oltre sei mesi	6M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	15	Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	1	Controllo funzionamento di ogni ripetitore	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	2	Controllo elettrovalvole linea aria compressa	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	3	Verifica intervento allarmi	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	4	Controllo e pulizia dell'impianto	3M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	1	Controllo visivo dello stato generale e del corretto funzionamento	G
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	2	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	3	Controllo livello olio, con eventuale rabbocco	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	4	Verifica dell'assenza di perdite dai circuiti dell'olio	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	5	Controllo ed eventuale pulizia filtri di aspirazione	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	6	Controllo apparecchiature essicatore (compressore frigorifero, condensatore aria, evaporatore, scambiatore separatore e scaricatore di condensa, termostato e strumenti di taratura)	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	7	Controllo taratura punto di rugiada	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	8	Controllo dell'integrità dei giunti di accoppiamento motore-compressore	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	9	Controllo della temperatura di lavoro delle testate dei compressori	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	10	Controllo dell'integrità dei giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	11	Spurgo drenaggio e pulizia filtri	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	12	Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra"	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	13	Sostituzione olio	500h
Compressori d'aria non medicale	D1.13	1	Verifica e controllo funzionalità sistemi di controllo e regolazione scarichi condense di tipo manuale	G
Compressori d'aria non medicale	D1.13	2	Controllo livello olio con eventuale rabbocco e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	3	Controllo e pulizia del filtro aria e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	4	Controllo filtro olio e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	5	Controllo e pulizia del radiatore e se necessario smontaggio e lavaggio con idropulitrice a caldo	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	6	Controllo e pulizia scaricatori di condensa	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	7	Controllo del diaframma delle elettrovalvole ed eventuale sostituzione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	8	Controllo valvola di sicurezza di alta pressione e valvola di minima pressione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	9	Controllo servovalvola sostituzione anelli di tenuta	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	10	Controllo e smontaggio valvola di aspirazione ed eventuale sostituzione anelli di tenuta	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	11	Controllo e smontaggio valvole recupero olio e valvole di soccorso a vuoto ed eventuale sostituzione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	12	Verifica temperatura olio compressore	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	13	Controllo ed eventuale taratura di tutti i pressostati	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	14	Controllo e smontaggio candele separatori disoleatori e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	15	Controllo tenuta corteco del lato giunto ed eventuale sostituzione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	16	Verifica contattori, temporizzatori, collegamenti elettrici, sistemi di sicurezza	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	17	Verifica assorbimento motore elettrico	3M
Essicatori	D1.14	1	Controllo epulizia blocco valvola principale e del distributotre di flusso	3M
Essicatori	D1.14	2	Controllo elettrovalvole e sostituzione bobine ogni 12 mesi	3M
Essicatori	D1.14	3	Controllo diaframma delle ellettrovalvole	3M
Essicatori	D1.14	4	Controllo funzionamento e pulizia degli scaricatori di condensa	3M
Essicatori	D1.14	5	Controllo funzionamento e pulizia degli scaricatori di condensa	3M
Essicatori	D1.14	6	Controllo funzionamento del commutatore a passi	3M
Essicatori	D1.14	7	Controllo efficienza dei filtri silenziatori, valvole di non ritorno, cartuccia prefilro, cartuccia postfiltro, carica allumina, ed eventuale loro sostituzione	3M
Essicatori	D1.14	8	Controllo e verifica scheda elettronica, automasmi e dispositivi di sicurezza	3M
Essicatori	D1.14	9	Controllo scaricatori automatici di condensa	3M
Essicatori	D1.14	10	Verifica e controllo con eventuale rabbocco a carica gas freon	3M
Essicatori	D1.14	11	Controllo efficienza delle colonne di refrigerazione ad acqua	3M
Essicatori	D1.14	12	Sostituzione dei filtri catena filtrante aria industriale	A
Essicatori	D1.14	13	Sostituzione dei filtri catena filtrante aria medicale	6M
Essicatori	D1.14	14	Pulizia generale dell'appaecchiatura	6M
Essicatori	D1.14	15	Pulizia e/o sostituzione filtri per l'aria in circolazione nel locale	SN